

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby	Desegregácia a debarierizácia školy	JKSO	
Názov objektu	Obchodná akadémia Tomáša Akvinského	EČO	
Názov časti	Celkový rozpočet	Miesto	Žilina
Objednávateľ	Obchodná akadémia Tomáša Akvinského	IČO	IČ DPH
Projektant	Ing. arch. Ľubomír Zaymus	17059640	
Zhotoviteľ	Somma s. r. o.	51711362	SK 2120766912
Rozpočet číslo	Spracoval	Dňa	
	Ing. Moravec	13.3.2026	

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0	0	0	0	0

Rozpočtové náklady v EUR

A	Základné rozp. náklady	B	Doplnkové náklady	C	Veďľajšie rozpočtové náklady
1	HSV Dodávky	8	Práca nadčas	13	Zariad. staveniska 0,00
2	Montáž	9	Bez pevnej podl.	14	Mimostav. doprava 0,00
3	PSV Dodávky	10	Kultúrna pamiatka	15	Územné vplyvy 0,00
4	Montáž	11		16	Prevádzkové vplyvy 0,00
5	"M" Dodávky			17	Ostatné 0,00
6	Montáž			18	VRN z rozpočtu 0,00
7	ZRN (r. 1-6) 313 944,53	12	DN (r. 8-11)	19	VRN (r. 13-18) 0,00
20	HZS 0	21	Kompl. činnosť 0	22	Ostatné náklady 0,00
Projektant				D Celkové náklady 313 944,53	
Dátum a podpis				23 Súčet 7, 12, 19-22	
Pečiatka				24 23 % 72 207,24	
Objednávateľ				25 Cena s DPH (r. 23-24) 386 151,77	
Dátum a podpis					
Pečiatka					
Zhotoviteľ				E Prípočty a odpočty	
Dátum a podpis				26 Dodávky objednávateľa 0	
Pečiatka				27 Kľzavá doložka 0	
				28 Zvýhodnenie + - 0	

Desegregácia a debarierizácia školy - Obchodná akadémia sv. Tomáša Akvinského**Celková cenová rekapitulácia**

rozpočtu	Popis časti rozpočtu	cena bez DPH	Poznámky
BUR+DTZ	Búracie a demontážne práce, POV	13 236,64	
STAV	Stavebná časť - Nové konštrukcie	234 660,85	
ZTI	Zdravotechnika	30 300,75	
VZT	Vzduchotechnika	6 088,73	
EI+SLP1	EI - Počítačové učebne	19 038,38	
EI+SLP2	EI - Vonkajšie žalúzie	2 137,45	
EI+SLP3	EI - WC, Zádverie	8 481,73	
	SPOLU - bez DPH	313 944,53	
	DPH - 23%	72 207,24	
	Cena Celkom - vrátane DPH	386 151,77	

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

0

Objekt:

BUR, DTZ - Búracie a demontážne práce

JKSO:

Miesto:

Žilina

Objednávateľ:

Obchodná akadémia Tomáša Akvinského

Zhotoviteľ:

Somma s. r. o.

Projektant:

Ing. arch. Ľubomír Zaymus

Spracovateľ:

Poznámka:

KS:

Dátum:

13.03.2026

IČO:

17059640

IČ DPH:

IČO:

51711362

IČ DPH:

SK2120766912

IČO:

#REF!

IČ DPH:

#REF!

IČO:

#REF!

IČ DPH:

#REF!

Cena bez DPH**13 236,64**

DPH

Základ dane

Sadzba dane

Výška dane

13 236,64

23,00%

3 044,43

Cena s DPH**v EUR****16 281,07**

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

13.3.2026

Pečiatka

13.3.2026

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

0

Objekt:

BUR, DTZ - Búracie a demontážne práce

Miesto:

Žilina

Objednávateľ:

Obchodná akadémia Tomáša Akvinského

Zhotoviteľ:

Somma s. r. o.

Dátum:

13.03.2026

Projektant:

Ing. arch. Ľubomír
Zaymus

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu**13 236,64**

HSV - Práce a dodávky HSV

10 810,03

9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	10 810,03
PSV - Práce a dodávky PSV	1 826,61
776 - Podlahy povlakové	1 826,61
HZS - Hodinové zúčtovacie sadzby	600,00

ROZPOČET

Stavba:

0

Objekt:

BUR, DTZ - Búracie a demontážne práce

Miesto:

Žilina

Dátum:

13.03.2026

Objednávateľ:

Obchodná akadémia Tomáša Akvinského

Projektant:

Ing. arch. Ľubomír
Zaymus

Zhotoviteľ:

Somma s. r. o.

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							13 236,64
D	HSV		Práce a dodávky HSV				10 810,03
D	9		Ostatné konštrukcie a práce-búranie				10 810,03
1	K	962031132.S	Búranie priečok alebo vybúranie otvorov plochy nad 4 m2 z tehál pálených, plných alebo dutých hr. do 150 mm, - 0,19600t	m2	138,600	5,50	762,30
2	K	962032631.S	Búranie kominov. muriva z tehál nad strechou na akúkoľvek maltu, -1,63300t	m3	6,900	33,50	231,15
3	K	962081131.S	Búranie muriva priečok zo sklenených tvárnic, hr. do 100 mm, -0,05500t	m2	8,400	5,00	42,00
4	K	965043421.S	Búranie podkladov pod dlažby, liatych dlažieb a mazanín, betón s poterom, teracom hr. do 150 mm, plochy do 1 m2 -2,20000t	m3	5,700	85,00	484,50
5	K	965081812.S	Búranie dlažieb, z kamen., cement., terazzových, čadičových alebo keramických, hr. nad 10 mm, -0,06500t	m2	56,900	4,90	278,81
6	K	968061125.S	Vyvesenie dreveného dverného krídla do suti plochy do 2 m2, -0,02400t	ks	44,000	0,25	11,00
7	K	968072455.S	Vybúranie kovových dverových zárubní plochy do 2 m2, - 0,07600t	m2	80,400	12,50	1 005,00
8	K	968072456.S	Vybúranie kovových dverových zárubní plochy nad 2 m2, - 0,06300t	m2	5,600	12,50	70,00
9	K	978059531.S	Odsesanie a odobratie obkladov stien z obkladačiek vnútorných vrátane podkladovej omietky nad 2 m2, - 0,06800t	m2	198,000	4,70	930,60
10	K	979011111.S	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za prvé podlažie nad alebo pod základným podlažím	t	79,693	7,50	597,70
11	K	979081111.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	79,693	9,50	757,08
12	K	979081121.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	797,000	0,35	278,95
13	K	979082111.S	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	79,693	7,20	573,79
14	K	979082121.S	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m	t	797,000	0,70	557,90
15	K	979089012.S	Poplatok za skládku - betón, tehly, dlaždice (17 01) ostatné	t	77,700	52,50	4 079,25
16	K	979089112.S	Poplatok za skládku - drevo, sklo, plasty (17 02), ostatné	t	2,000	75,00	150,00
D	PSV		Práce a dodávky PSV				1 826,61
D	776		Podlahy povlakové				1 826,61
17	K	776401800.S	Demontáž soklíkov alebo lišt	m	662,000	0,50	331,00
18	K	776511820.S	Odstránenie povlakových podláh z nášľapnej plochy lepených s podložkou, -0,00100t	m2	906,430	1,65	1 495,61
D	HZS		Hodinové zúčtovacie sadzby				600,00
19	K	HZS000111.S	Stavebno montážne práce menej náročne, pomocné alebo manipulačné (Tr. 1) v rozsahu viac ako 8 hodín	hod	40,000	12,00	480,00
20	K	HZS000211.S	Stavebno montážne práce menej náročne, pomocné alebo manipulačné (Tr. 1) v rozsahu viac ako 4 a menej ako 8 hodín	hod	5,000	12,00	60,00
21	K	HZS000212.S	Stavebno montážne práce náročnejšie, ucelené, obtiažne, rutinné (Tr. 2) v rozsahu viac ako 4 a menej ako 8 hodín	hod	5,000	12,00	60,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

0

Objekt:

Nový stav - Nový stav - Stavebné úpravy

JKSO:

Miesto: Žilina

KS:

Dátum: 13.03.2026

Objednávateľ:

Obchodná akadémia Tomáša Akvinského

IČO:

17059640

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

Somma s. r. o.

IČO:

51711362

IČ DPH:

SK2120766912

Projektant:

Ing. arch. Ľubomír Zaymus

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

Ing. Moravec

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH**234 660,85**

DPH

Základ dane

Sadzba dane

Výška dane

234 444,85

23,00%

53 922,32

Cena s DPH**v EUR****288 583,17**

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

13.3.2026

Pečiatka

13.3.2026

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

0

Objekt:

Nový stav - Nový stav - Stavebné úpravy

Miesto:

Žilina

Dátum:

13.03.2026

Objednávateľ:

Obchodná akadémia sv. Tomáša Akvinského

Projektant:

Ing. arch. Ľubomír
Zaymus

Zhotoviteľ:

Somma s.r.o.

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu**234 660,85**

HSV - Práce a dodávky HSV

20 388,71

2 - Zakladanie	234,00
3 - Zvislé a kompletne konštrukcie	1 121,50
6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie	11 079,60
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	7 044,50
99 - Presun hmôt HSV	909,11
PSV - Práce a dodávky PSV	185 152,14
714 - Akustické a protiotrasové opatrenie	27 840,00
725 - Zdravotechnika - zariadenie predmety	7 371,00
735 - Ústredné kúrenie - vykurovacie telesá	260,00
763 - Konštrukcie - drevostavby	4 619,00
766 - Konštrukcie stolárske	7 179,78
767 - Konštrukcie doplnkové kovové	30 586,07
771 - Podlahy z dlaždíc	48 329,12
776 - Podlahy povlakové	35 239,86
781 - Obklady	10 622,85
783 - Nátery	416,96
784 - Malby	12 687,50
M - Práce a dodávky M	28 400,00
21-M - Elektromontáže	200,00
33-M - Montáže dopravných zariadení, skladových zariadení a váh	28 200,00
HZS - Hodinové zúčtovacie sadzby	720,00

ROZPOČET

Stavba:

0

Objekt:

Nový stav - Nový stav - Stavebné úpravy

Miesto:

Žilina

Dátum:

13.03.2026

Objednávateľ:

Obchodná akadémia sv. Tomáša Akvinského

Projektant:

Ing. arch. Ľubomír
Zaymus

Zhotoviteľ:

Somma s.r.o.

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							234 660,85
D	HSV		Práce a dodávky HSV				20 388,71
D	2		Zakladanie				234,00
1	K	275321411.S	Betón základových páteiek, železový (bez výstuže), tr. C 25/30	m3	0,800	135,00	108,00
2	K	275361821.S	Výstuž základových páteiek z ocele B500 (10505)	t	0,060	2 100,00	126,00
D	3		Zvislé a kompletne konštrukcie				1 121,50
3	K	340201119.S	Priplatok za zaoblenie murovaných priečok a primuroviek vnútorného polomeru pôdorysu do 5 m	m2	6,400	2,50	16,00
4	K	342272031.S	Priečky z pórobetónových tvárnic hladkých s objemovou hmotnosťou do 600 kg/m3 hrúbky 100 mm	m2	33,000	33,50	1 105,50
D	6		Úpravy povrchov, podlahy, osadenie				11 079,60
5	K	612460203.S	Vnútoraná omietka stien vápenná jadrová (hrubá), hr. 20 mm	m2	188,000	15,30	2 876,40
6	K	612460208.S	Vnútoraná omietka stien vápenná štuková (jemná), hr. 5 mm	m2	188,000	11,50	2 162,00
7	K	632452219.S	Cementový poter, pevnosti v tlaku 20 MPa, hr. 50 mm	m2	58,000	25,80	1 496,40
8	K	612481119.S	Potiahnutie vnútorných stien sklotextilnou mriežkou s celoplošným prilepením - hlavne všetky prechody betón / murivo s preložením min 0,5m na murivo - murivá sú Ytong - dáme na celú pľchu	m2	66,000	10,20	673,20
9	K	642944121.S	Dodatková montáž ocelevej dverovej zárubne, plochy otvoru do 2,5 m2	ks	24,000	65,40	1 569,60
10	M	553310004700.S	Zárubňa oceľová oblá švxhr 600x1970x60 mm L	ks	2,000	58,00	116,00
11	M	553310004900.S	Zárubňa oceľová oblá švxhr 700x1970x60 mm L	ks	5,000	58,00	290,00
12	M	553310005100.S	Zárubňa oceľová oblá švxhr 800x1970x60 mm L	ks	17,000	58,00	986,00
13	K	PC946	Soklik nad schodiskami - špachtľované omietky (bennátske malby) - D+M	m2	6,500	140,00	910,00
D	9		Ostatné konštrukcie a práce-búranie				7 044,50
14	K	941955002.S	Lešenie ľahké pracovné pomocné s výškou lešeňovej podlahy nad 1,20 do 1,90 m	m2	1 250,000	2,50	3 125,00

13.3.2026

15	K	941955102.S	Lešenie ľahké pracovné v schodisku plochy do 6 m2, s výškou lešeňovej podlahy nad 1,50 do 3,5 m	m2	48,000	6,50	312,00
16	K	952901110.S	Čistenie budov umývaním vonkajších plôch okien a dverí	m2	155,000	2,50	387,50
17	K	952901111.S	Vyčistenie budov pri výške podlaží do 4 m	m2	1 350,000	1,00	1 350,00
18	K	952902110.S	Čistenie budov zametáním v miestnostiach, chodbách, na schodišti a na povalách	m2	1 350,000	0,20	270,00
19	K	PC944	Informačný systém - informačné tabule, menovky, piktogramy na dvere	kpl	1,000	1 600,00	1 600,00
D 99 Presun hmôt HSV							909,11
20	K	999281111.S	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	t	21,492	42,30	909,11
D PSV Práce a dodávky PSV							185 152,14
D 714 Akustické a protiotrasové opatrenie							27 840,00
21	K	714142111.RR	Montáž doplnkov akust., opatrení - na lankové závesy - štvorce 1200x1200, obdĺžniky 1200x600	ks	240,000	14,35	3 444,00
22	M	PC48	Stropné PET panely OBIFON Oblaky B Rectangular 1200x1200, hr. 40mm, resp. technicky a vzhľadovo adekvátna alternatíva	ks	108,000	111,00	11 988,00
23	M	PC49	Stropné PET panely OBIFON Oblaky B Rectangular 1200x600, hr. 40mm, resp. technicky a vzhľadovo adekvátna alternatíva	ks	132,000	94,00	12 408,00
D 725 Zdravotechnika - zariadenie predmety							7 371,00
24	K	725190101.S	Montáž sanitárnej priečky z HPL dosiek na WC a prezliekacie kabíny/boxy pre vlhké priestory s nerezovým kovaním	m2	54,600	135,00	7 371,00
D 735 Ústredné kúrenie - vykurovacie telesá							260,00
25	K	735154012.RR	Radiátory vo WC - výmena rebrových za doskové - DTZ, D+M	ks	2,000	130,00	260,00
D 763 Konštrukcie - drevostavby							4 619,00
26	K	763135045.S	Kazetový podhľad 600 x 600 mm, hrana ostrá, konštrukcia viditeľná, doska sadrokartónová biela hr. 10 mm, zvukopohltivé kazety	m2	62,000	74,50	4 619,00
D 766 Konštrukcie stolárske							7 179,78
27	K	766662112.S	Montáž dverového krídla otočného jednokrídlového podrážkového, do existujúcej zárubne, vrátane kovania	ks	24,000	15,50	372,00
28	M	549150000600.S	Kľučka dverová a rozeta 2x, nehrdzavejúca oceľ, povrch nerez brúsený	ks	24,000	21,00	504,00
29	M	611610001500.S	Dvere vnútorné jednokrídlové, šírka 600-900 mm, výplň papierová voština, povrch dýha, plné	ks	8,000	180,00	1 440,00
30	M	611610001600.S	Dvere vnútorné jednokrídlové, šírka 600-900 mm, výplň papierová voština, povrch dýha, 1/3 zasklenie	ks	16,000	250,00	4 000,00
31	K	998766102.S	Presun hmôt pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky nad 6 do 12 m	t	0,808	22,00	17,78
32	K	PC822	Vloženie vetracej mriežky do dverí - D+M	ks	8,000	27,00	216,00
33	K	PC226	Prechodové lišty D+M	ks	30,000	21,00	630,00
D 767 Konštrukcie doplnkové kovové							30 586,07
34	K	767661021.S	Montáž predokennej rolety od šírky 120 cm do 200 cm dĺžky do 260 cm	ks	27,000	51,50	1 390,50
35	M	611520016300.RR	Screenová clona LOCKscreen 1400x2250mm - dodávka	ks	27,000	920,00	24 840,00
36	K	998767102.S	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky nad 6 do 12 m	t	0,435	22,00	9,57
37	K	PC155	Zasklená stena FIX 1860/4000 - D+M	ks	1,000	2 500,00	2 500,00
38	K	PC488	Madlá na obvodové steny schodísk - D+M	bm	26,000	71,00	1 846,00
D 771 Podlahy z dlaždíc							48 329,12
39	K	771275307.S	Montáž obkladov schodiskových stupňov dlaždicami do flexibilného tmelu veľ. 300 x 600 mm	m2	27,900	35,50	990,45
40	M	597740002110.S	Ker. dlažba na schodiská - schodovky RAKO Betonico, alt adekvátna náhrada kvalitatívne aj farebne	ks	110,000	27,50	3 025,00
41	M	597740002300.S	Dlaždice keramické, lxxvhr 60x30cm - podstupnice	m2	10,400	39,00	405,60
42	K	771411004.S	Montáž soklíkov z obkladačiek do malty veľ. 600 x 95mm	m	336,000	3,00	1 008,00
43	K	771541011.S	Montáž podláh z dlaždíc gres kladených do malty veľ. 600 x 600 mm, 300x600mm	m2	514,700	27,50	14 154,25
45	M	597740001800.S	Dlaždice keramické, lxxvhr 600x600 mm, 300x600mm hutné glazované - dlažba porcelánová RAKO Betonico, alt. kvalitatívne a farebne adekvátna náhrada odsúhlasená zástupcom INV	m2	540,400	35,50	19 184,20
46	M	597740002100.S	Soklíky ker. dlažby	m	348,000	16,50	5 742,00
47	K	771541211.S	Montáž podláh z dlaždíc gres kladených do tmelu veľ. 100 x 100 mm - pásy po obvode chodieb	m2	24,500	35,00	857,50
48	M	597740001700.S	Dlaždice keramické, lxxvhr 100x100 mm, hutné glazované - RAKO Betonico, alt. kvalitatívne a farebne adekvátna náhrada odsúhlasená zástupcom INV	m2	25,480	75,50	1 923,74
VV 24.5*1.04*Prepočítané koeficientom množstva 25.480							
49	K	998771103.S	Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky nad 12 do 24 m	t	46,150	22,50	1 038,38
D 776 Podlahy povlakové							35 239,86

50	K	776420010.S	Lepenie podlahových soklov z PVC	m	494,000	6,40	3 161,60
51	M	PC121	Soklik PVC podláh - MAT	bm	509,000	1,10	559,90
52	M	284110002100.R R	Podlaha PVC homogénna, hrúbka do 2,5 mm - podlaha FATRA LINO Novoflor Extra TAURI 2393, určené farebné odtiene, resp. kvalitatívne a farebne adekvátne náhrada	m2	871,900	12,50	10 898,75
53	K	776541100.S	Lepenie povlakových podláh PVC heterogénnych v pásach	m2	834,320	8,70	7 258,58
54	K	776990110.S	Penetrovanie podkladu pred kladením povlakových podláh	m2	834,320	1,90	1 585,21
55	K	776992127.S	Vyspravenie podkladu nivelačnou stierkou hr. 5 mm	m2	834,320	9,90	8 259,77
56	K	776992200.S	Príprava podkladu prebrúsením strojne brúskou na betón	m2	834,320	3,90	3 253,85
57	K	998776103.S	Presun hmôt pre podlahy povlakové v objektoch výšky nad 12 do 24 m	t	9,200	28,50	262,20
D 781			Obklady				10 622,85
58	M	597640000700.S	Obkladačky keramické glazované RAKO Piazzetta 300x600, prípadne farebne a kvalitatívne adekvátne náhrada	m2	129,300	33,50	4 331,55
59	K	781491111.S	Montáž plastových profilov pre obklad do tmelu - roh steny	m	42,000	0,60	25,20
60	K	781441027.S	Montáž obkladov vnútor. stien z obkladačiek kladených do malty vef. 300x600 mm	m2	122,000	35,80	4 367,60
61	M	283410018230.S	Profil ukončovaci oblý uzavretý s nosom na vonkajší roh pre hr. dlaždic 6 mm, PVC	m	42,000	1,00	42,00
62	K	998781103.S	Presun hmôt pre obklady keramické v objektoch výšky nad 12 do 24 m	t	9,500	27,00	256,50
63	K	PC922	Zrkadlo 800/600 - D+M	ks	16,000	100,00	1 600,00
D 783			Nátery				416,96
64	K	783122210.RR	Nátery oceľ.konštr. syntetické na vzduchu schnúce - oc.konštrukcia zábradlí schodísk	bm	26,000	12,00	312,00
65	K	PC847	Drevené madlo existujúcich zábradlí - prebrúsenie + náter	bm	15,212	6,90	104,96
D 784			Maľby				12 687,50
66	K	784152261.S	Maľby z maliarskych zmesí na vodnej báze, strojne nanášané jednonásobné, základné na jemnozrný podklad výšky do 3,80 m	m2	3 730,000	1,00	3 730,00
67	K	784152271.S	Maľby z maliarskych zmesí na vodnej báze, strojne nanášané dvojnásobné, základné na jemnozrný podklad výšky do 3,80 m	m2	3 730,000	1,25	4 662,50
68	K	784153261.RR	Penetrácia podkladu pod maľby	m2	3 730,000	0,50	1 865,00
69	K	PC843	Príplatok - oteruvzdorné nátery stien	m2	540,000	4,50	2 430,00

D		M	Práce a dodávky M				28 400,00
D		21-M	Elektromontáže				200,00
70	K	210220001.RR	Prekládka bleskozvodu v mieste osadebnia schodolezu - vstup do budovy	kpl	1,000	200,00	200,00
D		33-M	Montáže dopravných zariadení, skladových zariadení a váh				28 200,00
71	K	330100001.RR	Schodisková plošina VELCON LOGIC, exteriér, bezbariérový vstup, prekonanie výšky cca 1m, resp. adekvátne alternatíva z technického a vzhľadového hľadiska - D+M	ks	1,000	10 200,00	10 200,00
72	K	330100002.S	Schodisková plošina VELCON V6S, dopravná výška H do 4.5 m, resp. adekvátne alternatíva z technického a vzhľadového hľadiska - D+M	ks	1,000	18 000,00	18 000,00
D		HZS	Hodinové zúčtovacie sadzby				720,00
73	K	HZS000112.S	Stavebno montážne práce náročnejšie, ucelené, obtiažne, rutinné (Tr. 2) v rozsahu viac ako 8 hodín náročnejšie	hod	12,000	18,00	216,00
74	K	HZS000113.S	Stavebno montážne práce náročné ucelené - odborné, tvorivé remeselné (Tr. 3) v rozsahu viac ako 8 hodín	hod	12,000	18,00	216,00
75	K	HZS000212.S	Stavebno montážne práce náročnejšie, ucelené, obtiažne, rutinné (Tr. 2) v rozsahu viac ako 4 a menej ako 8 hodín	hod	8,000	18,00	144,00
76	K	HZS000213.S	Stavebno montážne práce náročné ucelené - odborné, tvorivé remeselné (Tr. 3) v rozsahu viac ako 4 a menej ako 8 hodín	hod	8,000	18,00	144,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

0

Objekt:

SO 01 - Objekt obchodnej akadémie

Časť:

x - zdravotníka

JKSO:

Miesto: Vysokoškolákov 13, Žilina

KS:

Dátum: 13.03.2026

Objednávateľ:

Obchodná akadémia sv. Tomáša Akvinského, Žilina

IČO:

IČ DPH: 17059640

Zhotoviteľ:

Somma s. r. o.

IČO:

IČ DPH: 51711362

SK2120766912

Projektant:

Ing. arch. Lubomír Zaymus

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

Miroslav Holeš

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH**30 300,75**

DPH	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
	30 300,75	23,00%	6 969,17

Cena s DPH**v EUR****37 269,92**

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

13.3.2026

Pečiatka

13.3.2026

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

0

Objekt:

SO 01 - Objekt obchodnej akadémie

Časť:

x - zdravotníka

Miesto:

Vysokoškolákov 13, Žilina

Dátum:

13.03.2026

Objednávateľ:

Obchodná akadémia sv. Tomáša Akvinského, Žilina

Projektant:

Ing. arch. Lubomír
Zaymus

Zhotoviteľ:

Somma s. r. o.

Spracovateľ:

Miroslav Holeš

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu**30 300,75**

HSV - Práce a dodávky HSV

0,00

6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie

134,50

9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie

1 355,15

99 - Presun hmôt HSV	33,65
PSV - Práce a dodávky PSV	0,00
713 - Izolácie tepelné	315,09
721 - Zdravotechnika - vnútorná kanalizácia	1 659,67
722 - Zdravotechnika - vnútorný vodovod	2 533,06
725 - Zdravotechnika - zariadenie predmety	24 207,81
767 - Konštrukcie doplnkové kovové	61,82
VRN - Investičné náklady neobsiahnuté v cenách	0,00
VRN14 - Ostatné náklady stavby	0,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
ROZPOČET							
Stavba: 0							
Objekt: SO 01 - Objekt obchodnej akadémie							
Časť: x - zdravotníka							
Miesto: Vysokoškolačok 13, Žilina Dátum: 13.03.2026							
Objednávateľ: Obchodná akadémia sv. Tomáša Akvinského, Žilina Projektant: Ing. arch. Ľubomír Zaymus							
Zhotoviteľ: Somma s. r. o. Spracovateľ: Miroslav Holeš							
Náklady z rozpočtu							30 300,75
D HSV Práce a dodávky HSV							
D 6 Úpravy povrchov, podlahy, osadenie							134,50
1	K	612403399.S	Hrubá výplň rýh v stenách akoukoľvek maltou, akejkoľvek šírky rýh	m2	7,000	13,50	94,50
2	K	631312141.S	Doplnenie existujúcich mazanín prostým betónom (s dodaním hmôt) bez poteru rýh v mazaninách	m3	0,200	200,00	40,00
D 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie							1 355,15
3	K	974031132.S	Vysekanie rýh v akomkoľvek murive tehlovom na akúkoľvek maltu do hĺbky 50 mm a š. do 70 mm, -0,00600t	m	70,000	3,30	231,00
4	K	974042543.S	Vysekanie rýh v betónovej dlažbe do hĺbky 70 mm a šírky do 100 mm, -0,01600t	m	20,000	9,50	190,00
5	K	974083101.S	Rezanie betónových mazanín existujúcich nevstužených hĺbky do 50 mm	m	40,000	8,00	320,00
6	K	979011131.S	Zvislá doprava sutiny po schodoch ručne do 3,5 m	t	0,881	20,00	17,62
7	K	979081111.S	Odvoz sutiny a vybraných hmôt na skládku do 1 km	t	1,762	12,00	21,14
8	K	979081121.S	Odvoz sutiny a vybraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	33,478	0,56	18,75
9	K	979082111.S	Vnútrostavenskú dopravu sutiny a vybraných hmôt do 10 m	t	1,762	12,00	21,14
10	K	979082121.S	Vnútrostavenskú dopravu sutiny a vybraných hmôt za každých ďalších 5 m	t	14,096	1,20	16,92
11	K	979089612.S	Poplatok za skládku - iné odpady zo stavieb a demolácií (17 09), ostatné	t	1,762	90,00	158,58
12	K	HZS000113.S	Stavebno montážne práce náročné, odborné, remeselné (Tr. 3) v rozsahu viac ako 8 hodín - ostatné stavebno montážne práce	hod	20,000	18,00	360,00
D 99 Presun hmôt HSV							33,65
13	K	999281111.S	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	t	0,948	35,50	33,65
D PSV Práce a dodávky PSV							
D 713 Izolácie tepelné							315,09
14	K	713482111.S	Montáž trubic z PE, hr.do 10 mm,vnúť.priemer do 38 mm	m	71,000	3,80	269,80
15	M	283310000300.S	Izolačná PE trubica dxhr. 18x5 mm, nenadrezaná, na izolovanie rozvodov vody, kúrenia, zdravotníka	m	40,000	0,45	18,00
16	M	283310000500.S	Izolačná PE trubica dxhr. 22x5 mm, nenadrezaná, na izolovanie rozvodov vody, kúrenia, zdravotníka	m	31,000	0,80	24,80
17	K	998713202.S	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky nad 6 m do 12 m	%	2,488	1,00	2,49
D 721 Zdravotechnika - vnútorná kanalizácia							1 659,67
18	K	721170962.S	Oprava odpadového potrubia novodurového preporenie doterajšieho potrubia do D 63 mm	ks	9,000	14,50	130,50
19	K	721170965.S	Oprava odpadového potrubia novodurového preporenie doterajšieho potrubia D 110 mm	ks	12,000	19,50	234,00
20	K	721170982.S	Oprava odpadového potrubia novodurového zaslepenie rúr do D 63 mm	ks	11,000	1,50	16,50
21	K	721170985.S	Oprava odpadového potrubia novodurového zaslepenie rúr D 110 mm	ks	10,000	1,68	16,80
22	K	721171502.S	Potrubie z rúr PE-HD Dxt 40x3 mm odpadné prípojné	m	14,000	18,50	259,00
23	K	721171504.S	Potrubie z rúr PE-HD Dxt 56x3 mm odpadné prípojné	m	13,000	19,90	258,70
24	K	721171508.S	Potrubie z rúr PE-HD Dxt 110x4,3 mm odpadné prípojné	m	16,000	32,50	520,00
25	K	721171803.S	Demontáž potrubia z PVC-U rúr odpadového alebo pripojovacieho do D 75 mm, -0,00156 t	m	9,000	0,90	8,10
26	K	721171808.S	Demontáž potrubia z PVC-U rúr odpadového alebo pripojovacieho nad D 75 mm - D 114 mm, -0,00198 t	m	16,000	1,52	24,32
27	K	721172296.S	Montáž kolena HT potrubia DN 100	ks	2,000	7,10	14,20
28	M	551620021300	Koleno pripojovacie WC napr HL227, DN 90/110, prípojka DN 50, pre visiace WC predstavenovej inštalácie, čierne, PE	ks	2,000	53,20	106,40
29	K	721220801.S	Demontáž zápachovej uzávierky podlahovej do DN 70, -0,00310t	ks	2,000	5,80	11,60

30 300,75

30	K	721290111.S	Ostatné - skúška tesnosti kanalizácie v objektoch vodou do DN 125	m	43,000	1,00	43,00
31	K	998721202.S	Presun hmôt pre vnútornú kanalizáciu v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	18,390	0,90	16,55
D 722 Zdravotechnika - vnútorný vodovod							2 533,06
32	K	722130801.S	Demontáž potrubia z ocelových rúrok závitových do DN 25, - 0,00213t	m	20,000	13,20	264,00
33	K	722130901.S	Oprava vodovodného potrubia závitového zazátkovanie vývodu	ks	19,000	1,65	31,35
34	K	722131931.S	Oprava vodovodného potrubia závitového prepojenie doterajšieho potrubia DN 15	ks	19,000	16,30	309,70
35	K	722171130.S	Plastlinnikové potrubie v tyčiach spájané lisovaním d 16 mm	m	40,000	17,50	700,00
36	K	722171132.S	Plastlinnikové potrubie v tyčiach spájané lisovaním d 20 mm	m	31,000	22,50	697,50
37	K	722221010.S	Montáž guľového kohúta závitového priameho pre vodu G 1/2	ks	6,000	3,50	21,00
38	M	551110004900.S	Guľový uzáver pre vodu 1/2", niklovaná mosadz	ks	6,000	8,29	49,74
39	K	722221015.S	Montáž guľového kohúta závitového priameho pre vodu G 3/4	ks	2,000	5,50	11,00
40	M	551110005000.S	Guľový uzáver pre vodu 3/4", niklovaná mosadz	ks	2,000	12,50	25,00
41	K	722221082.S	Montáž guľového kohúta vypúšťacieho závitového G 1/2	ks	2,000	5,20	10,40
42	M	551110011400.S	Guľový uzáver vypúšťací s páčkou, 1/2" M, niklovaná mosadz	ks	2,000	7,60	15,20
43	K	722221175.S	Montáž poistného ventilu závitového pre vodu G 3/4	ks	2,000	5,20	10,40
44	M	551210021600.S	Ventil poistný 3/4", PN 10, mosadz	ks	2,000	21,10	42,20
45	K	722222014.S	Montáž uzatváracieho ventilu šikmého na pitnú vodu DN 20	ks	2,000	5,10	10,20
46	M	551110029510.S	Ventil uzatvárací šikmý DN 20 na pitnú vodu s vnútorným závitom, nestúpavé vreteno	ks	2,000	29,95	59,90
47	K	722229102.S	Montáž ventilu vypúšťacieho, plniaceho, G 3/4	ks	2,000	5,50	11,00
49	K	722290226.S	Tlaková skúška vodovodného potrubia závitového do DN 50	m	71,000	1,90	134,90
50	K	722290234.S	Prepláchnutie a dezinfekcia vodovodného potrubia do DN 80	m	71,000	1,45	102,95
51	K	998722202.S	Presun hmôt pre vnútorný vodovod v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	38,032	0,70	26,62
D 725 Zdravotechnika - zariadenie predmety							24 207,81
52	K	725110811.S	Demontáž záchoda splachovacieho s nádržou alebo s tlakovým splachovačom, -0,01933t	súb.	16,000	9,85	157,60
53	K	725119417.S	Montáž záchodovej misy keramickej bez splachovacieho okruhu závesnej	ks	10,000	24,90	249,00
54	M	WC_IDEAL_ST	WC napr. IDEAL standart závesné	ks	10,000	210,00	2 100,00
55	M	WC_IMOBIL	WC pre imobilného závesné	ks	2,000	450,00	900,00
56	K	725129210.S	Montáž pisoáru keramickeho s automatickým splachovaním	ks	6,000	21,80	130,80
57	M	GOLEM	Pisoár napr. JIKA GOLEM	ks	6,000	370,00	2 220,00
58	M	PRESTO_8300N	Pisoárový elektronický ventil na batériu napr. PRESTO 8300N	ks	6,000	430,00	2 580,00
59	K	725149715.S	Montáž predstenového systému záchodov	ks	12,000	45,50	546,00
60	M	552370000100.S	Predstenový systém pre závesné WC so splachovacou podomietkovou nádržou, štandardné	ks	10,000	230,00	2 300,00
61	M	552370000150.S	Predstenový systém pre závesné WC so splachovacou podomietkovou nádržou, vo vyhotovení pre splachovanie imobilných	ks	2,000	425,00	850,00
62	K	725210821.S	Demontáž umývadiel alebo umývadielok bez výtokovej armatúry, -0,01946t	súb.	18,000	9,50	171,00
63	K	725219401.S	Montáž umývadla keramickeho na skrutky do muřiva, bez výtokovej armatúry	ks	16,000	35,50	568,00
64	M	UM_KOLO_REKOR D	Umývadlo napr. KOLO REKORD	ks	14,000	72,00	1 008,00
65	M	UM_IMOBIL	Umývadlo keramicke pre imobilného	ks	2,000	102,00	204,00
66	K	725219605.S	Montáž polnohy pre umývadla	ks	14,000	7,50	105,00
67	M	642910000400.S	Polostlp keramiccky pre umývadla	ks	14,000	105,00	1 470,00
68	K	725291112.S	Montáž záchodového sedadla s poklopom	ks	10,000	4,50	45,00
69	M	GLACERA	Záchodová doska napr. GLACERA	ks	10,000	39,00	390,00
70	K	725291114.S	Montáž doplnkov zariadení kúpeľní a záchodov, madlá	ks	4,000	7,50	30,00
71	M	M_IMOBIL	Madlo k WC imobilného s tlačidlovým ovládaním splachovania	ks	2,000	1 230,00	2 460,00
72	M	M_UMYV	Madlo k umývadlu pre imobilného	ks	2,000	210,00	420,00
73	K	725330840.S	Demontáž výlevky bez výtokovej armatúry, bez nádrže a splachovacieho potrubia, ocelevej alebo liatinovej, -0,01880t	súb.	2,000	12,50	25,00
74	K	725333350.S	Montáž výlevky smaltovanej závesnej bez výtokovej armatúry	ks	2,000	32,50	65,00
75	M	552320000700.S	Výlevka smaltovaná	ks	2,000	105,00	210,00
76	K	725330823.S	Demontáž elektrického zásobníkového ohrievača vody tlakového od 50 l do 200 l, -0,15500t	súb.	1,000	25,00	25,00
77	K	725539105.S	Montáž elektrického ohrievača závesného zvislého do 200 L	ks	2,000	72,00	144,00
78	M	541320005800.S	Ohrievač vody elektrický tlakový závesný zvislý akumulčný, objem 200 l	ks	2,000	620,00	1 240,00
79	K	725810811.S	Demontáž výtokového ventilu nástenných, -0,00049t	ks	20,000	2,10	42,00
80	K	725819401.S	Montáž ventilu rohového s pripojovacou rúrkou G 1/2	ks	16,000	6,60	105,60
81	M	551110020000.S	Guľový ventil rohový, 1/2" - 1/2", s filtrom, chrómovaná mosadz	ks	16,000	11,90	190,40
82	M	552270005400.S	Hadica flexi nerezová sanitárna ohybná 1/2", dl. 300 mm, pripojovacia do sanitárnych rozvodov	ks	16,000	7,10	113,60
83	K	725819402.S	Montáž ventilu bez pripojovacej rúrky G 1/2	ks	32,000	8,12	259,84
84	M	551110019900.S	Guľový ventil rohový, 1/2" - 3/8", s filtrom, bez matice, chrómovaná mosadz	ks	32,000	9,85	315,20
85	K	725820810.S	Demontáž batérie drezovej, umývadlovej nástennej, -0,0026t	súb.	19,000	6,50	123,50
86	K	725829402.S	Montáž batérie umývadlovej stojankovej, so senzorovým ovládaním s prívodom teplej a studenej vody	ks	14,000	22,00	308,00
88	K	725829601.S	Montáž batérie umývadlovej a drezovej stojankovej, pákovej s mechanickým ovládaním	ks	16,000	22,00	352,00
89	M	551450003800.S	Batéria umývadlová stojanková páková pre imobilného	ks	16,000	62,50	1 000,00
90	K	725829801.S	Montáž batérie výlevkovej nástennej pákovej alebo klasickej s mechanickým ovládaním	ks	2,000	22,00	44,00
91	M	551450000250.S	Batéria výlevky nástenná jednopáková, chróm	ks	2,000	90,00	180,00
92	K	725860820.S	Demontáž jednoduchej zápachovej uzávierky pre zariadenie predmety, umývadla, drezy, práčky -0,00085t	ks	19,000	1,65	31,35
93	K	725869301.S	Montáž zápachovej uzávierky pre zariadenie predmety, umývadlovej do D 40	ks	14,000	9,20	128,80
94	M	551620006400.S	Zápachová uzávierka - sífón pre umývadla DN 40	ks	14,000	15,90	222,60
95	K	725869351.S	Montáž zápachovej uzávierky pre zariadenie predmety, výlevkovej do D 50 mm	ks	2,000	9,20	18,40

96	M	551620014100.S	Zápachová uzávierka kolenová d 50/50 mm, pre vľevku	ks	2,000	15,83	31,66
97	K	725990115.S	Montáž krycích dvierok	ks	2,000	5,57	11,14
98	M	553410067100.S	Revízne dvierka kovové, rozmer 150x200 mm	ks	2,000	16,50	33,00
99	K	998725202.S	Presun hmôt pre zariadenie predmety v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	333,298	0,25	83,32
D	767		Konštrukcie doplnkové kovové				61,82
100	K	767995101.S	Montáž ostatných atypických kovových stavebných doplnkových konštrukcií do 5 kg jednotlivu	kg	4,000	7,20	28,80
101	M	553999006000.S	Kilogramové ceny kompletizovaných výrobkov z ocele - konštrukcie stredne až veľmi zložité - drobné pomocné ocelové konštrukcie pre montáže zdravotníckych zariadení	KG	4,000	8,10	32,40
102	K	998767202.S	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	0,694	0,90	0,62

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

0

Objekt:

008-01-2025 - Vzduchotechnika

JKSO:

Miesto:

Žilina

KS:

Dátum:

13.03.2026

Objednávateľ:

Obchodná akadémia sv. Tomáša Akvinského

IČO:

17059640

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

Somma s. r. o.

IČO:

51711362

IČ DPH:

SK2120766912

Projektant:

Ing. arch. Ľubomír Zaymus

IČO:

#REF!

IČ DPH:

#REF!

Spracovateľ:

IČO:

#REF!

IČ DPH:

#REF!

Poznámka:

Náklady z rozpočtu

6 088,73

Ostatné náklady

0,00

Cena bez DPH**6 088,73**

DPH

Základ dane

Sadzba dane

Výška dane

6 088,73

23,00%

1 400,41

Cena s DPH**v EUR****7 489,14**

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

13.3.2026

Pečiatka

13.3.2026

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

0

Objekt:

008-01-2025 - Vzduchotechnika

Miesto:

Žilina

Dátum:

13.03.2026

Objednávateľ:

Obchodná akadémia sv. Tomáša Akvinského

Projektant:

Ing. arch. Ľubomír
Zaymus

Zhotoviteľ:

Somma s. r. o.

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

1) Náklady z rozpočtu**6 088,73**

PSV - Práce a dodávky PSV	5 788,50
713 - Izolácie tepelné	21,80
769 - Montáže vzduchotechnických zariadení	5 766,70
M - Práce a dodávky M	300,23
21-M - Elektromontáže	300,23
2) Ostatné náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	6 088,73

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							6 088,73
D	PSV		Práce a dodávky PSV				5 788,50
D	713		Izolácie tepelné				21,80
1	K	713483020.S	Montáž technickej izolácie samolepiacej rohože hr. 20 mm na potrubia s tvarovanou plochou	m2	0,754	12,50	9,43
			3,14*0,2*1,2		0,754		
2	M	631470001200.S	Lamelová rohož z minerálnej vlny hr. 20 mm s hliníkovou fóliou na izoláciu zakrivených plôch a potrubí	m2	0,844	14,50	12,24
			0,754*1,12*Prepočítané koeficientom množstva		0,844		
3	K	998713201.S	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 6 m	%	0,130	1,00	0,13
D	769		Montáže vzduchotechnických zariadení				5 766,70
4	K	769011320.S	Montáž diagonálneho ventilátora do kruhového potrubia veľkosť: 200	ks	2,000	56,20	112,40
5	M	SP200111050	TD-EVO 200 ECOWATT N8 diagonálny vent.	ks	2,000	645,20	1 290,40
6	K	769021003.S	Montáž spiro potrubia DN 125-140	m	22,000	7,90	173,80
			22		22,000		
7	M	429810000300.St	Potrubie kruhové spiro DN 125, 30%tv	m	22,000	29,50	649,00
8	K	769021006.S	Montáž spiro potrubia DN 160-180	m	7,000	7,95	55,65
			7		7,000		
9	M	429810000500.S	Potrubie kruhové spiro DN 160, 30%tv	m	7,000	39,50	276,50
			7		7,000		
10	K	769021009.S	Montáž spiro potrubia DN 200-225	m	7,000	10,90	76,30
			7		7,000		
11	M	429810000700.St	Potrubie kruhové spiro DN 200, 20%tv	m	7,000	49,20	344,40
12	K	769021015.S	Montáž spiro potrubia DN 315-355	m	10,000	10,90	109,00
			5+5		10,000		
13	M	429810001100.S	Potrubie kruhové spiro DN 315, 30%tv	m	10,000	61,20	612,00
14	K	769021136.S	Montáž hygienickej ohybnej Al hadice priemeru 127 mm	m	7,000	7,90	55,30
15	M	429840005800.S	Hadica ohybná hygienická, hliníková mikrobiálne ošetrovaná d 127 mm, veľmi odolná	m	7,000	6,20	43,40
16	K	769021565	Montáž pružnej manžety pre potrubné ventilátory do priemeru 315 mm	ks	4,000	10,20	40,80
17	M	429850038900.S	Spojka pružná so sponou d 200 mm, dĺžka 170 mm, pre ventilátory do kruhového potrubia, PVC	ks	4,000	13,50	54,00
18	K	769025066.S	Montáž tlmíča hluku pre kruhové potrubie priemeru 160-250 mm	ks	2,000	9,60	19,20
19	M	PR461200160	MAA-Q 200 L900 (330x250) tlmíča hluku kompaktný	ks	2,000	120,50	241,00
20	K	769025270.S	Montáž spätnej klapky do kruhového potrubia priemeru 100-150 mm	ks	2,000	9,60	19,20
21	M	WG300100035	RSKW 200 ED tesná klapka	ks	2,000	52,50	105,00
22	K	769035000.S	Montáž dvernej mriežky do prierezu 0.080 m2	ks	8,000	10,50	84,00
23	M	429720249600.S4	Mriežka dverová, hliníková so skrutkami, rozmery šxv 400x100 mm s úzkym montážnym rámkom	ks	4,000	46,20	184,80
24	M	429720250700.S4	Mriežka dverová, hliníková so skrutkami, rozmery šxv 400x200 mm s úzkym montážnym rámkom	ks	4,000	49,50	198,00
25	K	769036045.S	Montáž pretlakovej/podtlakovej žalúzie do prierezu 0.100 m2	ks	2,000	17,20	34,40
26	M	429710081700.S	Klapka žalúziová 245x245 mm, plastová s rámom, samotažná pre ventilátor d 200 mm	ks	2,000	42,20	84,40

27	K	769037027.S	Montáž tanierového ventilu kovového priemer montážneho otvoru do 125 mm	ks	20,000	7,10	142,00
28	M	429720342900.S	<i>Ventil tanierový kovový prírodný/odvodný, montážny otvor d 124 mm</i>	ks	20,000	14,00	280,00
29	K	769072106a	Montážny a spojovací materiál	kpl	1,000	30,00	30,00
30	K	769072106a1a	Oživenie a zaregulovanie VZT a zaškolenie obsluhy	kpl	1,000	400,00	400,00
31	K	998769201.S	Presun hmôt pre montáž vzduchotechnických zariadení v stavbe (objekte) výšky do 7 m	%	51,750	1,00	51,75
D M Práce a dodávky M							300,23
D 21-M Elektromontáže							300,23
32	K	210110098.S	Spínacie hodiny digitálne dvojkanálové pre zapustenú montáž	ks	2,000	30,00	60,00
33	M	374410018800.S	<i>Spínacie hodiny digitálne 2-kanálové pre ovládanie elektrického zariadenia</i>	ks	2,000	120,00	240,00
34	K	998921201.S	Presun hmôt pre montáž silnoprúdových rozvodov a zariadení v stavbe (objekte) výšky do 7 m	%	2,324	0,10	0,23

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

0

Objekt:

P2025_1_02.1 - POČÍTAČOVÉ UČEBNE

JKSO:

Miesto: Žilina

KS:

Dátum: 13.03.2026

Objednávateľ:

Obchodná akadémia Tomáša Akvinského

IČO:

17059640

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

Somma s. r. o.

IČO:

51711362

IČ DPH:

SK2120766912

Projektant:

Ing. arch. Ľubomír Zaymus

IČO:

#REF!

IČ DPH:

#REF!

Spracovateľ:

IČO:

#REF!

IČ DPH:

#REF!

Poznámka:

Cena bez DPH

19 038,38

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH	19 038,38	23,00%	4 378,83

Cena s DPH

v EUR

23 417,21

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

13.3.2026

Pečiatka

13.3.2026

Pečiatka

ROZPOČET

Stavba:

0

Objekt:

P2025_1_02.1 - POČÍTAČOVÉ UČEBNE

Miesto:

Žilina

Dátum:

13.03.2026

Objednávateľ:

Obchodná akadémia Tomáša Akvinského

Projektant:

Ing. arch. Ľubomír Zaymus

Zhotoviteľ:

Somma s. r. o.

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

19 038,38

D	HSV	HSV					0,00
D	001	POČÍTAČOVÉ UČEBNE					0,00
D	M	Práce a dodávky M					16 934,38
D	21-M	Elektromontáže					9 707,90
1	K	210010109.S	Lišta elektroinštaláčna z PVC 40x20, uložená pevne, vkladacia	m	12,000	2,30	27,60
2	M	345750065100.S	Lišta hranatá z PVC, 40x20 mm	m	12,000	9,60	115,20
3	M	345750061421	Kryt roh vnútorný pre lištu LHD 40x20 mm	ks	1,000	3,50	3,50
4	M	345750060242	Kryt ohybový pre lištu LHD 40x20 mm	ks	2,000	2,10	4,20
5	K	210010112.S	Lišta elektroinštaláčna z PVC 80x40, uložená pevne, vkladacia	m	50,000	4,70	235,00
6	M	345750057150.S	Kanál elektroinštaláčny bezhalogénový z PVC, 80x40 mm	m	50,000	16,50	825,00
7	M	345750059112.S	Kryt koncový bezhalogénový pre kanál 80x40 mm	ks	3,000	6,00	18,00
8	M	345750060910.S	Kryt roh vnútorný bezhalogénový pre parapetný kanál 80x40 mm	ks	4,000	9,10	36,40
9	K	210010140.S	Parapetný kanál dutý z PVC 90x55, vrátane príslušenstva	m	88,000	6,35	558,80
10	M	345750057800.S	Kanál parapetný dutý z PVC, 90x55 mm	m	88,000	15,50	1 364,00
11	M	345750060900.S	Kryt roh vnútorný pre parapetný kanál 90x55 mm	ks	13,000	6,30	81,90
12	M	345750061500.S	Kryt roh vonkajší pre parapetný kanál 90x55 mm	ks	6,000	6,30	37,80
13	M	345750062100.S	Kryt spojovací pre parapetný kanál 90x55 mm	ks	22,000	3,40	74,80
14	M	345750059700.S	Kryt ohybový pre parapetný kanál 90x55 mm	ks	2,000	6,80	13,60
15	M	345750059200.S	Kryt odbočný pre parapetný kanál 90x55 mm	ks	1,000	6,70	6,70
16	M	345750064000	Priečka do inštaláčnych kanálov PEKE 60 dĺžka 2 m, KOPOS	m	88,000	4,10	360,80
17	K	210010331.S	Krabica pre lištový rozvod bez zapojenia	ks	14,000	3,30	46,20
18	M	345410014770.S	Krabica pristrojová LK 80X28, z PVC	ks	14,000	1,10	15,40
19	K	210111012.S	Domová zásuvka polozapustená alebo zapustená, 10/16 A 250 V 2P + Z 2 x zapojenie	ks	124,000	5,20	644,80
20	M	345520000320	Zásuvka QP 45x45_HB	ks	124,000	3,30	409,20
21	K	210193082.S	Domova rozvodnica do 42 M povrchová montáž IP 40	ks	3,000	20,00	60,00
22	M	357140008115.S1	Rozvodnicová skriňa plastová nástenná, R-PC1,2,3 podľa výkresu č. 6	ks	3,000	465,00	1 395,00
23	K	210100001.S	Ukončenie vodičov v rozvádzači. vrátane zapojenia a vodičovej koncovky do 2,5 mm2	ks	72,000	1,20	86,40
24	K	210100003.S	Ukončenie vodičov v rozvádzači. vrátane zapojenia a vodičovej koncovky do 16 mm2	ks	30,000	2,40	72,00
25	K	210251713.S	Optický kábel montáž	m	150,000	1,60	240,00
26	M	CLTD04OM2Eca	Optický kábel CLT 4-vláknový OM2 (50/125µm), LSOH	km	0,150	950,00	142,50
27	K	210411181.S	Montáž prepäťovej ochrany	ks	21,000	9,10	191,10
28	M	A06737	Modul s prepäťovou ochranou pre dodatočnú montáž, inštalácia tesne pred chráneným zariadením, akustická signalizácia poruchy, CZ-275-A, 1xšxv 102x71x27 mm	ks	21,000	27,50	577,50
29	K	210800108.S	Kábel medený uložený voľne CYKY 450/750 V 3x2,5	m	350,000	1,10	385,00
30	M	341110000800.S	Kábel medený CYKY-J 3x2,5 mm2	m	350,000	1,45	507,50
31	K	210881194.S	Kábel bezhalogénový, medený uložený voľne 1-CHKE-R 0,6/1,0 kV 5x10	m	110,000	1,20	132,00
32	M	341610022900.S	Kábel medený bezhalogénový CXKE-R-J 5x10 B2ca-s1,d0,a1	m	110,000	7,50	825,00
33	K	MD	Mimostavenisková doprava	%	6,156	5,00	30,78
34	K	PM	Podružný materiál	%	55,823	3,30	184,22
D	22-M	Montáže oznamovacích a zabezpečovacích zariadení					6 863,48
35	K	220511010.S	Montáž zásuvky 1xRJ45 do podlahovej krabice, alebo do žlabu	ks	64,000	5,30	339,20
36	M	383150000200.S	Zásuvka dátová RJ45 Cat 6 FTP, QD 42x22,5-RJ45/6_HB	ks	64,000	7,90	505,60
37	K	220511011.S	Montáž zásuvky 2xRJ45 do podlahovej krabice, alebo do žlabu	ks	4,000	6,50	26,00
38	M	383150002300.S	Zásuvka 2xRJ45/s, Cat.6	ks	4,000	9,90	39,60
39	K	220511020.S	Zapojenie zásuvky 1xRJ45	ks	64,000	5,32	340,48
40	K	220511021.S	Zapojenie zásuvky 2xRJ45	ks	4,000	6,10	24,40
41	K	220511034.S	Kábel voľne uložený na kabelovú lávku, alebo do žlabu	m	1 000,000	1,25	1 250,00
42	M	341230001800.S	Kábel FTP LSOH 4x2x24 AWG Cat6 LSOH	m	1 000,000	0,70	700,00
43	K	220512001.S	Montáž závesného rozvadzača jednodielneho na stenu	ks	3,000	31,50	94,50
44	M	383180000600	Rozvadzač jednodielny 6U, 370x600x395 mm (vxšxh)	ks	3,000	110,00	330,00
45	K	220300653.S	Ukončenie optických káblov vyvedením vlákna v kazete	ks	32,000	0,95	30,40
46	K	220512014.S	Montáž optického zakončenia	ks	3,000	65,50	196,50
47	M	156963	TEN-FWO4-0 TELESTE FTTH 4SC SX - optická vnútorná zásuvka 4 portová pre 4 x SC Simplex adaptér, montáž na stenu alebo na DIN lištu, vrátane adaptérov	KS	3,000	23,50	70,50
48	K	220512014.S2	Montáž optického patch panelu do rozvadzača	ks	1,000	9,30	9,30
49	K	220065055.S	Ukončenie optických vlákien miestna sieť	ks	16,000	26,50	424,00

50	M	RABFOX15SL	Optický patch panel pre 16 x ST-ST alebo FC-FC adaptérov, vrátane adaptérov a kazety	ks	1,000	121,50	121,50
51	K	220512039.S	Montáž police do rozvádzača, perforovaná	ks	1,000	6,30	6,30
52	M	383180012700.S	Police perforovaná 19", hĺbka 350 mm, výška 32.2 mm, nosnosť 80 kg, so zadnými podporami	ks	1,000	17,30	17,30
53	K	220512046.S	Montáž rozvodného panelu s prepäťovou ochranou	ks	3,000	11,50	34,50
54	M	383180013500.S	Rozvodný panel 19", 7x250V, prepäťová ochrana, výška 45 mm, kábel 2,5 m	ks	3,000	17,30	51,90
55	K	220512061.S	Montáž držiaka patch káblov, držiak plastový	ks	3,000	6,30	18,90
56	M	383180011100.S	Držiak patch káblov 19", plastový, výška 44,5 mm	ks	3,000	10,39	31,17
57	K	220512107.S	Montáž tieneneho patch panelu, 24xRJ45	ks	3,000	28,00	84,00
58	M	383150020900.S	Patch panel kompaktný FTP 24xRJ45/s, Cat.6	ks	3,000	70,10	210,30
59	K	220512110.S	Zapojenie jedného portu do patch panelu - 1xRJ45	ks	72,000	5,10	367,20
60	K	220512122.S	Montáž patch kábla FTP, Cat.5, 5E, 6 - do 3m, LSOH, uloženého v lište	m	72,000	4,20	302,40
61	M	383150014300.S	Patch kábel FTP, Cat.5E, LSOH bezhalogénový, 0.5 m	ks	72,000	2,60	187,20
62	K	220512127.S	Montáž patch kábla HDMI	m	36,000	2,95	106,20
63	M	KPS000001355	Kábel prepojovací HDMI 2.0 4K 10m	ks	1,000	46,20	46,20
64	M	KPS0000013551	Kábel prepojovací HDMI 2.0 4K 8m	ks	1,000	41,20	41,20
65	M	KPS0000013552	Kábel prepojovací HDMI 2.0 4K 6m	ks	1,000	30,00	30,00
66	K	220512130	Značenie zásuviek	ks	68,000	1,00	68,00
67	K	220512131	Značenie prípojných miest na strane rozvádzača	ks	72,000	1,00	72,00
68	K	220512134	Meranie certifikácie cat.6, vystavenie protokolu	ks	72,000	4,50	324,00
69	K	220733040.S	Montáž a zapojenie HDMI zásuvky	ks	2,000	10,30	20,60
70	M	384270001200	Zásuvka HDMI, do parapetného zľabu QD 45x22,5-HDMI_HB	ks	2,000	10,40	20,80
71	M	384270001201	Zásuvka HDMI, do inštaláčnej škatule	ks	4,000	55,20	220,80
72	K	MD	Mimostavenisková doprava	%	2,872	8,00	22,98
73	K	PM	Podružný materiál	%	24,233	3,20	77,55
D 95-M Revízie							363,00
74	K	950101003.S	Rozvodne zariadenia rozvádzača rámového, panelového, skriňového, pultového nad 10 do 30 prístrojov	pole	3,000	21,00	63,00
75	K	950106009	Meranie pri revíziách a vypracovanie revíznej správy	kpl	1,000	300,00	300,00
D OST Ostatné							2 104,00
76	K	OST	Dodávka, montáž a nastavenie aktívnych prvkov počítačovej siete: 4x manažovateľný LAN switch, 24x LAN, 4x 10 Gb/s sloty SFP+ (presný typ odsúhlasiť so správcom siete) + príslušenstvo	kpl	1,000	1 600,00	1 600,00
77	K	HZS000211.S	Stavebno montážne práce menej náročné, pomocné alebo manipulačné (Tr. 1) v rozsahu viac 4 a menej ako 8 hodín - demontáž existujúcej inštalácie v počítačových učebniach	hod	8,000	18,00	144,00
78	K	HZS000111.S	Stavebno montážne práce menej náročné, pomocné alebo manipulačné (Tr. 1) v rozsahu viac ako 8 hodín - vrtanie otvorov a prestupov, hrubé upratovacie práce, presun materiálu	hod	20,000	18,00	360,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

0

Objekt:

P2025_1_02.2 - VONKAJŠIE ŽALÚZIE

JKSO:

Miesto: Žilina

KS:

Dátum: 13.03.2026

Objednávateľ:

Obchodná akadémia sv. Tomáša Akvinského

IČO:

17059640

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

Somma s. r. o.

IČO:

51711362

IČ DPH:

SK2120766912

Projektant:

Ing. arch. Lubomír Zaymus

IČO:

#REF!

IČ DPH:

#REF!

Spracovateľ:

IČO:

#REF!

IČ DPH:

#REF!

Poznámka:

Cena bez DPH

2 137,45

DPH	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
	2 137,45	23,00%	491,61

Cena s DPH

v EUR

2 629,06

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

13.3.2026

Pečiatka

13.03.2026

Pečiatka

ROZPOČET

Stavba:

0

Objekt:

P2025_1_02.2 - VONKAJŠIE ŽALÚZIE

Miesto:

Žilina

Dátum:

13.03.2026

Objednávateľ:

Obchodná akadémia Tomáša Akvinského

Projektant:

Ing. arch. Lubomír
Zaymus

Zhotoviteľ:

Somma s. r. o.

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							2 137,45
D		HSV	Práce a dodávky HSV				694,36
D		6	Úpravy povrchov, podlahy, osadenie				441,00
1	K	612423521.S	Omietka rýh v stenách maltou vápennou šírky ryhy do 150 mm omietkou hladkou	m2	10,500	22,50	236,25
2	K	612423521.S1	Omietka rýh v stenách maltou vápennou šírky ryhy do 150 mm omietkou hrubou	m2	10,500	19,50	204,75
D		9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie				253,36
3	K	973031612.S	Vysekanie kapsy pre klátky a krabice, veľkosti do 50x50x50 mm, -0,00025t	ks	12,000	2,60	31,20
4	K	974032850	Vyrezanie rýh frézovaním v murive z dierovaných pálených tehál hĺbky 20 mm, š. 40 mm -0,00100t	m	70,000	2,95	206,50
5	K	979082111.S	Vnútrostenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	0,073	9,00	0,66
6	K	979089012.S	Poplatok za skládku - betón, tehly, dlaždice (17 01) ostatné	t	0,200	75,00	15,00
D		M	Práce a dodávky M				1 263,09
D		21-M	Elektromontáže				1 263,09
7	K	210010301	Krabica prístrojová bez zapojenia (1901, KP 68, KZ 3)	ks	12,000	1,60	19,20
8	M	345410002400	Krabica inštalčná KU 68-1901 KA 73,5x43,5 mm pod omietku sivá	ks	12,000	0,45	5,40
9	K	210100001	Ukončenie vodičov v rozvádzač. vrátane zapojenia a vodičovej koncovky do 2,5 mm2	ks	6,000	2,10	12,60
10	K	210110096.S	Spínač žaluziový - jeden motor	ks	1,000	9,50	9,50
11	M	345350004320.S	Rámik jednoduchý pre spínače a zásuvky	ks	1,000	1,65	1,65
12	M	374410021502.S	Ovládač tlačítkový žaluziový jednoduchý	ks	1,000	10,50	10,50
13	K	210110096.S1	Spínač žaluziový - dva motory	ks	1,000	13,50	13,50
14	M	345350004320.S	Rámik jednoduchý pre spínače a zásuvky	ks	1,000	2,10	2,10
15	M	374410021502.S1	Ovládač tlačítkový žaluziový dvojité	ks	1,000	12,90	12,90
16	K	210150101.S	Rozdeľovacie relé pre dva motory	ks	5,000	18,50	92,50
17	M	374310008900.S	Žaluziové relé rozdeľovacie TR2-U-230	ks	5,000	75,20	376,00
18	K	210120402.S	Istič vzduchový jedнопólový + N do 63 A	ks	1,000	6,50	6,50
19	M	358230002200.S	Prúdový chránič s istením 1P+N, charakteristika C, 10 A, 6000 A/10 kA, 30 mA, typ AC, 2 moduly	ks	1,000	72,30	72,30
20	K	210800226	Kábel medený uložený pod omietkou CYKY 450/750 V 3x1,5mm2	m	100,000	1,10	110,00
21	M	341110000700	Kábel medený CYKY 3x1,5 mm2	m	100,000	1,35	135,00
22	K	210800238	Kábel medený uložený pod omietkou CYKY 450/750 V 5x1,5mm2	m	80,000	1,10	88,00
23	M	341110001900	Kábel medený CYKY 5x1,5 mm2	m	80,000	1,85	148,00
24	K	210881174.S	Kábel bezhalogénový, medený uložený voľne 1-CHKE-V 0,6/1,0 kV 3x1,5	m	25,000	1,10	27,50
25	M	341610020900.S	Kábel medený bezhalogénový CXKE-R-J 3x1,5 B2ca-s1,d0,a1	m	25,000	1,80	45,00
26	K	PM	Podružný materiál	%	6,245	12,00	74,94
D		HZS	Hodinové zúčtovacie sadzby				180,00
27	K	HZS000111.S	Stavebno montážne práce menej náročné, pomocné alebo manuálne (Tr. 1) v rozsahu viac ako 8 hodín, presun dodávok rámcí stavby, upratovanie, vrtanie otvorov a prestupov, drobné pomocné práce	hod	10,000	18,00	180,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

0

Objekt:

P2025_1_02.4 - WC, ZÁDVERIE

JKSO:

Miesto: Žilina

KS:

Dátum: 13.03.2026

Objednávateľ:

Obchodná akadémia Tomáša Akvinského

IČO:

17059640

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

Somma s. r. o.

IČO:

51711362

IČ DPH:

SK2120766912

Projektant:

Ing. arch. Ľubomír Zaymus

IČO:

#REF!

IČ DPH:

#REF!

Spracovateľ:

IČO:

#REF!

IČ DPH:

#REF!

Poznámka:

Cena bez DPH

8 481,73

DPH	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
	8 481,73	23,00%	1 950,80

Cena s DPH

v EUR

10 432,53

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

13.3.2026

Pečiatka

13.3.2026

Pečiatka

ROZPOČET

Stavba:

0

Objekt:

P2025_1_02.4 - WC, ZÁDVERIE

Miesto:

Žilina

Dátum:

13.03.2026

Objednávateľ:

Obchodná akadémia Tomáša Akvinského

Projektant:

Ing. arch. Ľubomír
Zaymus

Zhotoviteľ:

Somma s. r. o.

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

8 481,73

D		HSV	Práce a dodávky HSV				472,91
D		6	Úpravy povrchov, podlahy, osadenie				264,00
1	K	612423521.S	Omietka rýh v stenách maltou vápennou šírky rýhy do 150 mm omietkou hladkou	m2	6,000	22,00	132,00
2	K	612423521.S1	Omietka rýh v stenách maltou vápennou šírky rýhy do 150 mm omietkou hrubou	m2	6,000	22,00	132,00
D		9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie				208,91
3	K	973031612.S	Vysekanie kapsy pre klátky a krabice, veľkosti do 50x50x50 mm, -0,00025t	ks	16,000	2,30	36,80
4	K	974032850	Vyrezanie rýh frézovaním v murive z dirovaných pálených tehál hĺbky 20 mm, š. 40 mm -0,00100t	m	40,000	3,50	140,00
5	K	974042532.S	Vysekanie rýh v betónovej dlažbe do hĺbky 50 mm a šírky do 70 mm, -0,00800t	m	3,000	5,50	16,50
6	K	979082111.S	Vnútrostavenskú dopravu sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	0,068	9,00	0,61
7	K	979089012.S	Poplatok za skládku - betón, tehly, dlaždice (17 01) ostatné	t	0,200	75,00	15,00
D		M	Práce a dodávky M				7 005,62
D		21-M	Elektromontáže				6 705,62
8	K	210010015	Rúrka ohybná elektroinštalčná typ 1420, uložená voľne, alebo pod omietku	m	10,000	1,60	16,00
9	M	286120017400	Rúra ohybná MONOFLEX EN 1420 K50D s drôtom, s nízkou mechanickou odolnosťou 320 N, PVC, svetlo šedá, KOPOS	m	10,000	0,45	4,50
10	K	210010069.S	Rúrka tuhá elektroinštalčná z PVC typ 1563, uložená pevne	m	2,000	3,20	6,40
11	M	345710001195.S	Rúrka tuhá hrdlovaná 8063 s vysokou mechanickou odolnosťou z PVC, samozhášavá, D 63 mm	m	2,000	16,50	33,00
12	K	210010112.S	Lišta elektroinštalčná z PVC 80x40, uložená pevne, vkladacia	m	12,000	5,30	63,60
13	M	345750057150.S	Kanáľ elektroinštalčný bezhalogénový z PVC, 80x40 mm	m	12,000	12,50	150,00
14	M	345750059112.S	Kryt koncový bezhalogénový pre kanál 80x40 mm	ks	1,000	5,30	5,30
15	K	210010301	Krabica pristrojová bez zapojenia (1901, KP 68, KZ 3)	ks	8,000	2,70	21,60
16	M	345410002400	Krabica inštalčná KU 68-1901 KA 73,5x43,5 mm pod omietku sivá	ks	8,000	0,55	4,40
17	K	210010321	Krabica (1903, KR 68) odbočná s viečkom, vrátane zapojenia, kruhová	ks	8,000	6,50	52,00
18	M	345610005900	Svorka WAGO 273-255 5x1,0-2,5 mm2	ks	30,000	0,15	4,50
19	M	345410002600	Krabica inštalčná KU 68-1902 KA 73,5x43,5 mm s viečkom biela	ks	8,000	1,25	10,00
20	K	210100001.S	Ukončenie vodičov v rozvádzač. vrátane zapojenia a vodičovej koncovky do 2,5 mm2	ks	39,000	1,80	70,20
21	K	210100003.S	Ukončenie vodičov v rozvádzač. vrátane zapojenia a vodičovej koncovky do 16 mm2	ks	35,000	2,35	82,25
22	K	210100008.S	Ukončenie vodičov v rozvádzač. vrátane zapojenia a vodičovej koncovky do 95 mm2	ks	4,000	7,25	29,00
23	K	210110070.S	Spínač špeciálny vrátane zapojenia, ovládanie ventilátora	ks	2,000	12,30	24,60
24	M	374350001520.S	Časový spínač 24hod, mechanický nástenný napr. Hodiny spínacie MINI T QRD mech. denné na povrch	ks	2,000	45,20	90,40
25	K	210110094.S	Spínač automatický so snímačom pohybu pre zapustenú montáž	ks	4,000	9,10	36,40
26	M	404610002300.S	Detektor pohybu do inštallačnej skatule 180°, min. 50tis cyklov	ks	4,000	52,30	209,20
27	K	210110095.S	Spínače snímač pohybu do stropu	ks	8,000	10,50	84,00
28	M	404610002800.S	Pohybový snímač alebo čidlo pre ovládanie osvetlenia 360°, min. 50tis cyklov	ks	8,000	52,30	418,40
29	K	210193087.S	ROZVÁDZAČ RH	ks	1,000	65,00	65,00
30	M	357140008025.S	Rozvodnicová skriňa RH podľa výkresu č.5	ks	1,000	1 560,00	1 560,00
31	K	210201080.S	Zapojenie LED svietidla IP20, stropného - nástenného	ks	28,000	12,00	336,00
32	M	348140003450	LED PANEL 60x60,3600lm/4000K, životnosť min. 50tis/hod/50tis cyklov napr. LEDVANCE PL COMP 600 V 33W 840 (WC)	ks	8,000	52,20	417,60
33	M	348140003452	LED DOWNLIGHT, 2100lm/4000K, životnosť min. 50tis/hod/30tis cyklov napr.KANLUX TIBERI PRO 20W-940-W (WC)	ks	16,000	61,00	976,00
34	M	348140003452.S	LED svietidlo interiérové stropné, min. 2100lm/4000K, vstavaný MW senzor, životnosť min. 50tis hod/50tis cyklov napr. Kanlux IPER LED 19W-NW-O-SE (upratovačka)	ks	2,000	75,00	150,00
35	M	348140003454	LED svietidlo interiérové stropné lineárne, min. 5000lm/4000K, životnosť min. 50tis hod/25tis cyklov, napr. KANLUX MEBA LED 40W IP54 NW (zádverie)	ks	2,000	22,50	45,00
36	K	210201901.S	Montáž svietidla interiérového na stenu do 1,0 kg	ks	2,000	10,30	20,60
37	K	210201912.S	Montáž svietidla interiérového na strop do 2 kg	ks	2,000	12,00	24,00
38	K	210201952.S	Montáž svietidla zapusteného do 2 kg	ks	24,000	12,50	300,00
39	K	210222031.S	Ekvipotenciálna svorkovnica	ks	1,000	33,00	33,00
40	M	345610005100.S	Svorkovnica ekvipotenciálna	ks	1,000	26,00	26,00
41	K	210800068.S	Kábel medený uložený pod omietkou CYKYlo 450/750 V 3x1,5mm2	m	10,000	1,20	12,00
42	M	341110026300.S	Kábel medený plochý CYKYLo-J 3x1,5 mm2	m	10,000	1,35	13,50
43	K	210800226	Kábel medený uložený pod omietkou CYKY 450/750 V 3x1,5mm2	m	150,000	1,20	180,00

44	M	341110000700	Kábel medený CYKY 3x1,5 mm ²	m	150,000	1,35	202,50
45	K	210800227.S	Kábel medený uložený pod omietkou CYKY 450/750 V 3x2,5mm ²	m	150,000	1,20	180,00
46	M	341110000800.S	Kábel medený CYKY-J 3x2,5 mm ²	m	150,000	1,49	223,50
47	K	210800238.S	Kábel medený uložený pod omietkou CYKY 450/750 V 5x1,5mm ²	m	50,000	1,20	60,00
48	M	341110001900.S	Kábel medený CYKY-J 5x1,5 mm ²	m	50,000	1,50	75,00
49	K	210881175.S	Kábel bezhalogénový, medený uložený voľne 1-CHKE-V 0,6/1,0 kV 3x2,5	m	20,000	1,20	24,00
50	M	341610021000.S	Kábel medený bezhalogénový CXKE-R-J3x2,5 B2ca-s1,d0,a1	m	20,000	10,50	210,00
51	K	220330101	Montáž tlačidlového hlásiča, zapojenie, preskúšanie na omietku	ks	1,000	13,50	13,50
52	M	404830004400	Tlačidlo central stop v škatuli so sklom	ks	1,000	42,00	42,00
53	K	PM	Podružný materiál	%	40,268	2,50	100,67
D 95-M Revízie							300,00
54	K	950101003.S	Rozvodne zariadenia rozvádzača rámového, panelového, skriňového, pultového nad 10 do 30 prístrojov	pole	1,000	50,00	50,00
55	K	950106009	Meranie pri revíziách a vypracovanie revíznej správy	kpl	1,000	250,00	250,00
D HZS Hodinové zúčtovacie sadzby							592,00
56	K	HZS000213.S	Stavebno montážne práce náročné ucelené - odborné, tvorivé remeselné (Tr. 3) v rozsahu viac ako 4 a menej ako 8 hodín - demontáž jestvujúceho rozvádzača RH a úprava hl. prívodu	hod	8,000	18,00	144,00
57	K	HZS000111.S	Stavebno montážne práce menej náročné, pomocné alebo manipulačné (Tr. 1) v rozsahu viac ako 8 hodín - vŕtanie otvorov a prestupov, hrubé upratovacie práce, presun materiálu	hod	20,000	16,00	320,00
58	K	HZS000211.S	Stavebno montážne práce menej náročné, pomocné alebo manipulačné (Tr. 1) v rozsahu viac ako 4 a menej ako 8 hodín - demontáž jestvujúcej inštalácie vo WC a zabezpečenie vypnutého stavu.	hod	8,000	16,00	128,00
D OST Ostatné							250,00
59	K	OST1	úprava bleskozvodu a uzemnenia - presun zvodu č.4, vrátane materiálu	kpl	1,000	250,00	250,00
D VRN Vedľajšie rozpočtové náklady							161,20
60	K	000700011	Dopravné náklady - mimostavenisková doprava objektívizácia dopravných nákladov materiálov	%	4 030,000	0,04	161,20