KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby	**Desegregácia a debarierizácia školy**	JKSO	
	Obchodná akadémia Tomáša Akvinského		
Názov objektu	Celkový rozpočet	EČO	
Názov časti		Miesto	Žilina
		IČO	IČ DPH
Objednávateľ	Obchodná akadémia Tomáša Akvinského		
Projektant	Ing. arch.Ľubomír Zaymus		
Zhotoviteľ	Somma s. r. o.	517111362	SK 2120766912
	Rozpočet číslo	Spracoval	Dňa
		Ing. Moravec	18.5.2026

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0	0	0	0	0

Rozpočtové náklady v EUR

A	Základné rozp. náklady		B	Doplnkové náklady		C	Vedľajšie rozpočtové náklady		
1	**HSV**	Dodávky	8	Práca nadčas		13	Zariad. staveniska		0,00
2		Montáž	9	Bez pevnej podl.		14	Mimostav. doprava		0,00
3	**PSV**	Dodávky	10	Kultúrna pamiatka		15	Územné vplyvy		0,00
4		Montáž	11			16	Prevádzkové vplyvy		0,00
5	**"M"**	Dodávky				17	Ostatné		0,00
6		Montáž				18	VRN z rozpočtu		0,00
7	**ZRN (r. 1-6)**	313 944,53	12	**DN (r. 8-11)**		19	**VRN (r. 13-18)**		0,00
20	HZS	0	21	Kompl. činnosť	0	22	Ostatné náklady		0,00

Projektant		**D**	**Celkové náklady** **313 944,53**
		23	Súčet 7, 12, 19-22
		24	23 % 72 207,24
Dátum a podpis	Pečiatka	25	**Cena s DPH (r. 23-24)** **386 151,77**
Objednávateľ			
Dátum a podpis	Pečiatka		
Zhotoviteľ		**E**	**Prípočty a odpočty**
		26	Dodávky objednávateľa 0
		27	Kĺzavá doložka 0
Dátum a podpis	Pečiatka	28	Zvýhodnenie + - 0

Desegregácia a debarierizácia školy - Obchodná akadémia sv. Tomáša Akvinského

Celková cenová rekapitulácia

Ozn. časti rozpočtu	Popis časti rozpočtu	cena bez DPH	Poznámky
BUR+DTZ	Búracie a demontážne práce, POV	13 236,64	
STAV	Stavebná časť - Nové konštrukcie	234 660,85	
ZTI	Zdravotechnika	30 300,75	
VZT	Vzduchotechnika	6 088,73	
EI+SLP1	EI - Počítačové učebne	19 038,38	
EI+SLP2	EI - Vonkajšie žalúzie	2 137,45	
EI+SLP3	EI - WC, Zádverie	8 481,73	
	SPOLU - bez DPH	**313 944,53**	
	DPH - 23%	72 207,24	
	Cena Celkom - vrátane DPH	**386 151,77**	

>> skryté stĺpce <<

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:
Desegregácia a debarierizácia školy - Obchodná akadémia sv. Tomáša Akvinského
Objekt:
BUR, DTZ - Búracie a demontážne práce

JKSO:
Miesto: Žilina
KS:
Dátum: 18.05.2026

Objednávateľ: Obchodná akadémia Tomáša Akvinského
IČO: 17059640
IČ DPH:

Zhotoviteľ: Somma s. r. o.
IČO: 51711362
IČ DPH: SK2120766912

Projektant: Ing. arch. Ľubomír Zaymus
IČO: #REF!
IČ DPH: #REF!

Spracovateľ:
IČO: #REF!
IČ DPH: #REF!

Poznámka:

Cena bez DPH	**13 236,64**

DPH	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
	13 236,64	23,00%	3 044,43

Cena s DPH	**v EUR**	**16 281,07**

Projektant		**Spracovateľ**	
Dátum a podpis:	Pečiatka	Dátum a podpis:	Pečiatka

Objednávateľ		**Zhotoviteľ**	
18.5.2026	Pečiatka	18.5.2026	Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:
Desegregácia a debarierizácia školy - Obchodná akadémia sv. Tomáša Akvinského
Objekt:
BUR, DTZ - Búracie a demontážne práce

Miesto: Žilina
Dátum: 18.05.2026

Objednávateľ: Obchodná akadémia Tomáša Akvinského
Projektant: Ing. arch. Ľubomír Zaymus

Zhotoviteľ: Somma s. r. o.
Spracovateľ:

Kód dielu - Popis	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu	**13 236,64**
HSV - Práce a dodávky HSV	10 810,03
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	10 810,03
PSV - Práce a dodávky PSV	1 826,61

776 - Podlahy povlakové	1 826,61
HZS - Hodinové zúčtovacie sadzby	600,00

ROZPOČET

Stavba:
Desegregácia a debarierizácia školy - Obchodná akadémia sv. Tomáša Akvinského
Objekt:
BUR, DTZ - Búracie a demontážne práce

Miesto:	Žilina	Dátum:	18.05.2026
Objednávateľ:	Obchodná akadémia Tomáša Akvinského	Projektant:	Ing. arch. Ľubomír Zaymus
Zhotoviteľ:	Somma s. r. o.	Spracovateľ:	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							**13 236,64**
	D	HSV	Práce a dodávky HSV				10 810,03
	D	9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie				10 810,03
1	K	962031132.S	Búranie priečok alebo vybúranie otvorov plochy nad 4 m2 z tehál pálených, plných alebo dutých hr. do 150 mm, -0,19600t	m2	138,600	5,50	762,30
2	K	962032631.S	Búranie komínov. muriva z tehál nad strechou na akúkoľvek maltu, -1,63300t	m3	6,900	33,50	231,15
3	K	962081131.S	Búranie muriva priečok zo sklenených tvárnic, hr. do 100 mm, -0,05500t	m2	8,400	5,00	42,00
4	K	965043421.S	Búranie podkladov pod dlažby, liatych dlažieb a mazanín,betón s poterom,teracom hr.do 150 mm, plochy do 1 m2 -2,20000t	m3	5,700	85,00	484,50
5	K	965081812.S	Búranie dlažieb, z kamen., cement., terazzových, čadičových alebo keramických, hr. nad 10 mm, -0,06500t	m2	56,900	4,90	278,81
6	K	968061125.S	Vyvesenie dreveného dverného krídla do suti plochy do 2 m2, -0,02400t	ks	44,000	0,25	11,00
7	K	968072455.S	Vybúranie kovových dverových zárubní plochy do 2 m2, -0,07600t	m2	80,400	12,50	1 005,00
8	K	968072456.S	Vybúranie kovových dverových zárubní plochy nad 2 m2, -0,06300t	m2	5,600	12,50	70,00
9	K	978059531.S	Odsekanie a odobratie obkladov stien z obkladačiek vnútorných vrátane podkladovej omietky nad 2 m2, -0,06800t	m2	198,000	4,70	930,60
10	K	979011111.S	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za prvé podlažie nad alebo pod základným podlažím	t	79,693	7,50	597,70
11	K	979081111.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	79,693	9,50	757,08
12	K	979081121.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	797,000	0,35	278,95
13	K	979082111.S	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	79,693	7,20	573,79
14	K	979082121.S	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m	t	797,000	0,70	557,90
15	K	979089012.S	Poplatok za skládku - betón, tehly, dlaždice (17 01) ostatné	t	77,700	52,50	4 079,25
16	K	979089112.S	Poplatok za skládku - drevo, sklo, plasty (17 02), ostatné	t	2,000	75,00	150,00
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				1 826,61
	D	776	Podlahy povlakové				1 826,61
17	K	776401800.S	Demontáž soklíkov alebo líšt	m	662,000	0,50	331,00
18	K	776511820.S	Odstránenie povlakových podláh z nášľapnej plochy lepených s podložkou, -0,00100t	m2	906,430	1,65	1 495,61
	D	HZS	Hodinové zúčtovacie sadzby				600,00
19	K	HZS000111.S	Stavebno montážne práce menej náročne, pomocné alebo manupulačné (Tr. 1) v rozsahu viac ako 8 hodín	hod	40,000	12,00	480,00
20	K	HZS000211.S	Stavebno montážne práce menej náročne, pomocné alebo manipulačné (Tr. 1) v rozsahu viac 4 a menej ako 8 hodínn	hod	5,000	12,00	60,00
21	K	HZS000212.S	Stavebno montážne práce náročnejšie, ucelené, obtiažne, rutinné (Tr. 2) v rozsahu viac ako 4 a menej ako 8 hodín	hod	5,000	12,00	60,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:
Desegregácia a debarierizácia školy - Obchodná akadémia sv. Tomáša Akvinského
Objekt:
Nový stav - Nový stav - Stavebné úpravy

JKSO:
Miesto: Žilina
KS:
Dátum: 18.05.2026

Objednávateľ:
Obchodná akadémia Tomáša Akvinského
IČO: 17059640
IČ DPH:

Zhotoviteľ:
Somma s.r.o.
IČO: 51711362
IČ DPH: SK2120766912

Projektant:
Ing. arch. Ľubomír Zaymus
IČO:
IČ DPH:

Spracovateľ:
Ing. Moravec
IČO:
IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH	**234 660,85**

DPH	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
	234 444,85	23,00%	53 922,32

Cena s DPH	**v**	**EUR**	**288 583,17**

Projektant		**Spracovateľ**	
Dátum a podpis:	Pečiatka	Dátum a podpis:	Pečiatka

Objednávateľ		**Zhotoviteľ**	
18.5.2026	Pečiatka	18.5.2026	Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:
Desegregácia a debarierizácia školy - Obchodná akadémia sv. Tomáša Akvinského
Objekt:
Nový stav - Nový stav - Stavebné úpravy

Miesto: Žilina
Dátum: 18.05.2026

Objednávateľ: Obchodná akadémia sv. Tomáša Akvinského
Projektant: Ing. arch. Ľubomír Zaymus
Zhotoviteľ: Somma s.r.o.
Spracovateľ:

Kód dielu - Popis	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu	**234 660,85**
HSV - Práce a dodávky HSV	20 388,71

2 - Zakladanie	234,00
3 - Zvislé a kompletné konštrukcie	1 121,50
6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie	11 079,60
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	7 044,50
99 - Presun hmôt HSV	909,11
PSV - Práce a dodávky PSV	185 152,14
714 - Akustické a protiotrasové opatrenie	27 840,00
725 - Zdravotechnika - zariaďovacie predmety	7 371,00
735 - Ústredné kúrenie - vykurovacie telesá	260,00
763 - Konštrukcie - drevostavby	4 619,00
766 - Konštrukcie stolárske	7 179,78
767 - Konštrukcie doplnkové kovové	30 586,07
771 - Podlahy z dlaždíc	48 329,12
776 - Podlahy povlakové	35 239,86
781 - Obklady	10 622,85
783 - Nátery	416,96
784 - Maľby	12 687,50
M - Práce a dodávky M	28 400,00
21-M - Elektromontáže	200,00
33-M - Montáže dopravných zariadení, skladových zariadení a váh	28 200,00
HZS - Hodinové zúčtovacie sadzby	720,00

ROZPOČET

Stavba:
Desegregácia a debarierizácia školy - Obchodná akadémia sv. Tomáša Akvinského

Objekt:
Nový stav - Nový stav - Stavebné úpravy

Miesto: Žilina
Dátum: 18.05.2026

Objednávateľ: Obchodná akadémia sv. Tomáša Akvinského
Projektant: Ing. arch. Ľubomír Zaymus

Zhotoviteľ: Somma s.r.o.
Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							**234 660,85**
	D	HSV	Práce a dodávky HSV				20 388,71
	D	2	Zakladanie				234,00
1	K	275321411.S	Betón základových pätiek, železový (bez výstuže), tr. C 25/30	m3	0,800	135,00	108,00
2	K	275361821.S	Výstuž základových pätiek z ocele B500 (10505)	t	0,060	2 100,00	126,00
	D	3	Zvislé a kompletné konštrukcie				1 121,50
3	K	340201119.S	Príplatok za zaoblenie murovaných priečok a primuroviek vnútorneho polomeru pôdorysu do 5 m	m2	6,400	2,50	16,00
4	K	342272031.S	Priečky z pórobetónových tvárnic hladkých s objemovou hmotnosťou do 600 kg/m3 hrúbky 100 mm	m2	33,000	33,50	1 105,50
	D	6	Úpravy povrchov, podlahy, osadenie				11 079,60
5	K	612460203.S	Vnútorná omietka stien vápenná jadrová (hrubá), hr. 20 mm	m2	188,000	15,30	2 876,40
6	K	612460208.S	Vnútorná omietka stien vápenná štuková (jemná), hr. 5 mm	m2	188,000	11,50	2 162,00
7	K	632452219.S	Cementový poter, pevnosti v tlaku 20 MPa, hr. 50 mm	m2	58,000	25,80	1 496,40
8	K	612481119.S	Potiahnutie vnútorných stien sklotextilnou mriežkou s celoplošným prilepením - hlavne všetky prechody betón / murivo s preložením min 0,5m na murivo - murivá sú Ytong - dáme na celú plchu	m2	66,000	10,20	673,20
9	K	642944121.S	Dodatočná montáž oceľovej dverovej zárubne, plochy otvoru do 2,5 m2	ks	24,000	65,40	1 569,60

10	*M*	*553310004700.S*	*Zárubňa oceľová oblá šxvxhr 600x1970x60 mm L*	*ks*	*2,000*	*58,00*	*116,00*
11	*M*	*553310004900.S*	*Zárubňa oceľová oblá šxvxhr 700x1970x60 mm L*	*ks*	*5,000*	*58,00*	*290,00*
12	*M*	*553310005100.S*	*Zárubňa oceľová oblá šxvxhr 800x1970x60 mm L*	*ks*	*17,000*	*58,00*	*986,00*
13	K	PC946	Soklík nad schodiskami - špachtľované omietky (bemnátske maľby) - D+M	m2	6,500	140,00	910,00
	D	9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie				7 044,50
14	K	941955002.S	Lešenie ľahké pracovné pomocné s výškou lešeňovej podlahy nad 1,20 do 1,90 m	m2	1 250,000	2,50	3 125,00
15	K	941955102.S	Lešenie ľahké pracovné v schodisku plochy do 6 m2, s výškou lešeňovej podlahy nad 1,50 do 3,5 m	m2	48,000	6,50	312,00
16	K	952901110.S	Čistenie budov umývaním vonkajších plôch okien a dverí	m2	155,000	2,50	387,50
17	K	952901111.S	Vyčistenie budov pri výške podlaží do 4 m	m2	1 350,000	1,00	1 350,00
18	K	952902110.S	Čistenie budov zametaním v miestnostiach, chodbách, na schodišti a na povalách	m2	1 350,000	0,20	270,00
19	K	PC944	Informaščný systém - informačné tabule, menovky, piktogramy na dvere	kpl	1,000	1 600,00	1 600,00
	D	99	Presun hmôt HSV				909,11
20	K	999281111.S	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	t	21,492	42,30	909,11
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				185 152,14
	D	714	Akustické a protiotrasové opatrenie				27 840,00
21	K	714142111.RR	Montáž doplnkov akust., opatrení - na lankové závesy - štvorce 1200x1200, obdĺžniky 1200x600	ks	240,000	14,35	3 444,00
22	*M*	*PC48*	*Stropné PET panely OBIFON Oblaky B Rectangular 1200x1200, hr. 40mm, resp. technicky a vzhľadovo adekvátna alternatíva*	*ks*	*108,000*	*111,00*	*11 988,00*
23	*M*	*PC49*	*Stropné PET panely OBIFON Oblaky B Rectangular 1200x600, hr. 40mm, resp. technicky a vzhľadovo adekvátna alternatíva*	*ks*	*132,000*	*94,00*	*12 408,00*
	D	725	Zdravotechnika - zariaďovacie predmety				7 371,00
24	K	725190101.S	Montáž sanitárnej priečky z HPL dosiek na WC a prezliekacie kabíny/boxy pre vlhké priestory s nerezovým kovaním	m2	54,600	135,00	7 371,00
	D	735	Ústredné kúrenie - vykurovacie telesá				260,00
25	K	735154012.RR	Radiátory vo WC - výmena rebrových za doskové - DTZ, D+M	ks	2,000	130,00	260,00
	D	763	Konštrukcie - drevostavby				4 619,00
26	K	763135045.S	Kazetový podhľad 600 x 600 mm, hrana ostrá, konštrukcia viditeľná, doska sadrokartónová biela hr. 10 mm, zvukopohltivé kazety	m2	62,000	74,50	4 619,00
	D	766	Konštrukcie stolárske				7 179,78
27	K	766662112.S	Montáž dverového krídla otočného jednokrídlového poldrážkového, do existujúcej zárubne, vrátane kovania	ks	24,000	15,50	372,00
28	*M*	*549150000600.S*	*Kľučka dverová a rozeta 2x, nehrdzavejúca oceľ, povrch nerez brúsený*	*ks*	*24,000*	*21,00*	*504,00*
29	*M*	*611610001500.S*	*Dvere vnútorné jednokrídlové, šírka 600-900 mm, výplň papierová voština, povrch dýha, plné*	*ks*	*8,000*	*180,00*	*1 440,00*
30	*M*	*611610001600.S*	*Dvere vnútorné jednokrídlové, šírka 600-900 mm, výplň papierová voština, povrch dýha, 1/3 zasklenie*	*ks*	*16,000*	*250,00*	*4 000,00*
31	K	998766102.S	Presun hmot pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky nad 6 do 12 m	t	0,808	22,00	17,78
32	K	PC822	Vloženie vetracej mriežky do dverí - D+M	ks	8,000	27,00	216,00
33	K	PC226	Prechodové lišty D+M	ks	30,000	21,00	630,00
	D	767	Konštrukcie doplnkové kovové				30 586,07
34	K	767661021.S	Montáž predokennej rolety od šírky 120 cm do 200 cm dĺžky do 260 cm	ks	27,000	51,50	1 390,50
35	*M*	*611520016300.RR*	*Screenová clona LOCKscreen 1400x2250mm - dodávka*	*ks*	*27,000*	*920,00*	*24 840,00*
36	K	998767102.S	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky nad 6 do 12 m	t	0,435	22,00	9,57
37	K	PC155	Zasklená stena FIX 1860/4000 - D+M	ks	1,000	2 500,00	2 500,00
38	K	PC488	Madlá na obvodové steny schodísk - D+M	bm	26,000	71,00	1 846,00

	D	771	Podlahy z dlaždíc				48 329,12
39	K	771275307.S	Montáž obkladov schodiskových stupňov dlaždicami do flexibilného tmelu veľ. 300 x 600 mm	m2	27,900	35,50	990,45
40	*M*	*597740002110.S*	*Ker. dlažba na schodiská - schodovky RAKO Betonico, alt adekvátna náhrada kvalitastívnre aj farebne*	*ks*	*110,000*	*27,50*	*3 025,00*
41	*M*	*597740002300.S*	*Dlaždice keramické, lxvxhr 60x30cm - podstupnice*	*m2*	*10,400*	*39,00*	*405,60*
42	K	771411004.S	Montáž soklíkov z obkladačiek do malty veľ. 600 x 95mm	m	336,000	3,00	1 008,00
43	K	771541011.S	Montáž podláh z dlaždíc gres kladených do malty veľ. 600 x 600 mm, 300x600mm	m2	514,700	27,50	14 154,25
45	*M*	*597740001800.S*	*Dlaždice keramické, lxvxhr 600x600 mm, 300x600mm hutné glazované - dlažba porcelánová RAKO Betonico, alt. kvalitatívne a farebne adekvátna náhrada odsúhlasená zástupcom INV*	*m2*	*540,400*	*35,50*	*19 184,20*
46	*M*	*597740002100.S*	*Soklíky ker. dlažby*	*m*	*348,000*	*16,50*	*5 742,00*
47	K	771541211.S	Montáž podláh z dlaždíc gres kladených do tmelu veľ. 100 x 100 mm - pásy po obvode chodieb	m2	24,500	35,00	857,50
48	*M*	*597740001700.S*	*Dlaždice keramické, lxvxhr 100x100 mm, hutné glazované - RAKO Betonico, alt. kavalitatívne a farebne adekvátna náhrad odsúhlasená zástrupcom INV*	*m2*	*25,480*	*75,50*	*1 923,74*
	VV		24,5*1,04 'Prepočítané koeficientom		25,480		
49	K	998771103.S	Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky nad 12 do 24 m	t	46,150	22,50	1 038,38
	D	776	Podlahy povlakové				35 239,86
50	K	776420010.S	Lepenie podlahových soklov z PVC	m	494,000	6,40	3 161,60
51	*M*	*PC121*	*Soklík PVC podláh - MAT*	*bm*	*509,000*	*1,10*	*559,90*
52	*M*	*284110002100.RR*	*Podlaha PVC homogénna, hrúbka do 2,5 mm - podlaha FATRA LINO Novoflor Extra TAURI 2393, určené farebné odtiene, resp. kvalitatívne a farebne adekvátna náhrada*	*m2*	*871,900*	*12,50*	*10 898,75*
53	K	776541100.S	Lepenie povlakových podláh PVC heterogénnych v pásoch	m2	834,320	8,70	7 258,58
54	K	776990110.S	Penetrovanie podkladu pred kladením povlakových podláh	m2	834,320	1,90	1 585,21
55	K	776992127.S	Vyspravenie podkladu nivelačnou stierkou hr. 5 mm	m2	834,320	9,90	8 259,77
56	K	776992200.S	Príprava podkladu prebrúsením strojne brúskou na betón	m2	834,320	3,90	3 253,85
57	K	998776103.S	Presun hmôt pre podlahy povlakové v objektoch výšky nad 12 do 24 m	t	9,200	28,50	262,20
	D	781	Obklady				10 622,85
58	*M*	*597640000700.S*	*Obkladačky keramické glazované RAKO Piazetta 300x600, prípadne farebne a kvalitatívne adekvátna náhrada*	*m2*	*129,300*	*33,50*	*4 331,55*
59	K	781491111.S	Montáž plastových profilov pre obklad do tmelu - roh steny	m	42,000	0,60	25,20
60	K	781441027.S	Montáž obkladov vnútor. stien z obkladačiek kladených do malty veľ. 300x600 mm	m2	122,000	35,80	4 367,60
61	*M*	*283410018230.S*	*Profil ukončovací oblý uzavretý s nosom na vonkajší roh pre hr. dlaždíc 6 mm, PVC*	*m*	*42,000*	*1,00*	*42,00*
62	K	998781103.S	Presun hmôt pre obklady keramické v objektoch výšky nad 12 do 24 m	t	9,500	27,00	256,50
63	K	PC922	Zrkadlo 800/600 - D+M	ks	16,000	100,00	1 600,00
	D	783	Nátery				416,96
64	K	783122210.RR	Nátery oceľ.konštr. syntetické na vzduchu schnúce - oc. konštrukcia zábradlí schodísk	bm	26,000	12,00	312,00
65	K	PC847	Drevené madlo existujúcich zábradlí - prebrúsenie + náter	bm	15,212	6,90	104,96
	D	784	Maľby				12 687,50
66	K	784152261.S	Maľby z maliarskych zmesí na vodnej báze, strojne nanášané jednonásobné, základné na jemnozrnný podklad výšky do 3,80 m	m2	3 730,000	1,00	3 730,00
67	K	784152271.S	Maľby z maliarskych zmesí na vodnej báze, strojne nanášané dvojnásobné, základné na jemnozrnný podklad výšky do 3,80 m	m2	3 730,000	1,25	4 662,50
68	K	784153261.RR	Penetrácia podkladu pod maľby	m2	3 730,000	0,50	1 865,00
69	K	PC843	Príplatok - oteruvzdorné náitery stien	m2	540,000	4,50	2 430,00

	D	M	Práce a dodávky M				28 400,00
	D	21-M	Elektromontáže				200,00
70	K	210220001.RR	Prekládka bleskozvodu v mieste osadebnia schodolezu - vstup do budovy	kpl	1,000	200,00	200,00
	D	33-M	Montáže dopravných zariadení, skladových zariadení a váh				28 200,00
71	K	330100001.RR	Schodisková plošina VELCON LOGIC, exteriér, bezbariérový vstup, prekonanie výšky cca 1m, resp. adkvátna alternatíva z technického a vzhľadového hľadiska - D+M	ks	1,000	10 200,00	10 200,00
72	K	330100002.S	Schodisková plošina VELCON V6S, dopravná výška H do 4.5 m, resp. adekvátna alternatíva z technického a vzhľadového hľadiska - D+M	ks	1,000	18 000,00	18 000,00
	D	HZS	Hodinové zúčtovacie sadzby				720,00
73	K	HZS000112.S	Stavebno montážne práce náročnejšie, ucelené, obtiažne, rutinné (Tr. 2) v rozsahu viac ako 8 hodín náročnejšie	hod	12,000	18,00	216,00
74	K	HZS000113.S	Stavebno montážne práce náročné ucelené - odborné, tvorivé remeselné (Tr. 3) v rozsahu viac ako 8 hodín	hod	12,000	18,00	216,00
75	K	HZS000212.S	Stavebno montážne práce náročnejšie, ucelené, obtiažne, rutinné (Tr. 2) v rozsahu viac ako 4 a menej ako 8 hodín	hod	8,000	18,00	144,00
76	K	HZS000213.S	Stavebno montážne práce náročné ucelené - odborné, tvorivé remeselné (Tr. 3) v rozsahu viac ako 4 a menej ako 8 hodín	hod	8,000	18,00	144,00

>> skryté stĺpce <<

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:
Desegregácia a debarierizácia školy - Obchodná akadémia sv. Tomáša Akvinského
Objekt:
SO 01 - Objekt obchodnej akadémie
Časť:
x - zdravotechnika

JKSO:
Miesto: Vysokoškolákov 13, Žilina
KS:
Dátum: 18.05.2026

Objednávateľ:
Obchodná akadémia sv. Tomáša Akvinského, Žilina
IČO: 17059640
IČ DPH:

Zhotoviteľ:
Somma s.r.o.
IČO: 51711362
IČ DPH: SK2120766912

Projektant:
Ing. arch. Ľubomír Zaymus
IČO:
IČ DPH:

Spracovateľ:
Miroslav Holeš
IČO:
IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH	**30 300,75**

DPH	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
	30 300,75	23,00%	6 969,17

Cena s DPH	**v**	**EUR**	**37 269,92**

Projektant		**Spracovateľ**	
Dátum a podpis:	Pečiatka	Dátum a podpis:	Pečiatka

Objednávateľ		**Zhotoviteľ**	
18.5.2026	Pečiatka	18.5.2026	Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:
Desegregácia a debarierizácia školy - Obchodná akadémia sv. Tomáša Akvinského
Objekt:
SO 01 - Objekt obchodnej akadémie
Časť:
x - zdravotechnika

Miesto: Vysokoškolákov 13, Žilina
Dátum: 18.05.2026

Objednávateľ: Obchodná akadémia sv. Tomáša Akvinského, Žilina
Projektant: Ing. arch. Ľubomír Zaymus

Zhotoviteľ: Somma s.r.o.
Spracovateľ: Miroslav Holeš

Kód dielu - Popis	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu	**30 300,75**
HSV - Práce a dodávky HSV	0,00
6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie	134,50
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	1 355,15

99 - Presun hmôt HSV	33,65
PSV - Práce a dodávky PSV	0,00
713 - Izolácie tepelné	315,09
721 - Zdravotechnika - vnútorná kanalizácia	1 659,67
722 - Zdravotechnika - vnútorný vodovod	2 533,06
725 - Zdravotechnika - zariaďovacie predmety	24 207,81
767 - Konštrukcie doplnkové kovové	61,82
VRN - Investičné náklady neobsiahnuté v cenách	0,00
VRN14 - Ostatné náklady stavby	0,00

ROZPOČET

Stavba:
Desegregácia a debarierizácia školy - Obchodná akadémia sv. Tomáša Akvinského
Objekt:
SO 01 - Objekt obchodnej akadémie
Časť:
x - zdravotechnika

Miesto: Vysokoškolákov 13, Žilina
Dátum: 18.05.2026
Objednávateľ: Obchodná akadémia sv. Tomáša Akvinského, Žilina
Projektant: Ing. arch. Ľubomír Zaymus
Zhotoviteľ: Somma s.r.o.
Spracovateľ: Miroslav Holeš

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							**30 300,75**
	D	HSV	Práce a dodávky HSV				
	D	6	Úpravy povrchov, podlahy, osadenie				134,50
1	K	612403399.S	Hrubá výplň rýh v stenách akoukoľvek maltou, akejkoľvek šírky ryhy	m2	7,000	13,50	94,50
2	K	631312141.S	Doplnenie existujúcich mazanín prostým betónom (s dodaním hmôt) bez poteru rýh v mazaninách	m3	0,200	200,00	40,00
	D	9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie				1 355,15
3	K	974031132.S	Vysekanie rýh v akomkoľvek murive tehlovom na akúkoľvek maltu do hĺbky 50 mm a š. do 70 mm, -0,00600t	m	70,000	3,30	231,00
4	K	974042543.S	Vysekanie rýh v betónovej dlažbe do hĺbky 70 mm a šírky do 100 mm, -0,01600t	m	20,000	9,50	190,00
5	K	974083101.S	Rezanie betónových mazanín existujúcich nevystužených hĺbky do 50 mm	m	40,000	8,00	320,00
6	K	979011131.S	Zvislá doprava sutiny po schodoch ručne do 3,5 m	t	0,881	20,00	17,62
7	K	979081111.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	1,762	12,00	21,14
8	K	979081121.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	33,478	0,56	18,75
9	K	979082111.S	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	1,762	12,00	21,14
10	K	979082121.S	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m	t	14,096	1,20	16,92
11	K	979089612.S	Poplatok za skládku - iné odpady zo stavieb a demolácií (17 09), ostatné	t	1,762	90,00	158,58
12	K	HZS000113.S	Stavebno montážne práce náročné, odborné, remeselné (Tr. 3) v rozsahu viac ako 8 hodín - ostatné stavebno montážne práce	hod	20,000	18,00	360,00
	D	99	Presun hmôt HSV				33,65
13	K	999281111.S	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	t	0,948	35,50	33,65
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				
	D	713	Izolácie tepelné				315,09
14	K	713482111.S	Montáž trubíc z PE, hr.do 10 mm,vnút.priemer do 38 mm	m	71,000	3,80	269,80
15	*M*	*283310000300.S*	*Izolačná PE trubica dxhr. 18x5 mm, nenadrezaná, na izolovanie rozvodov vody, kúrenia, zdravotechniky*	*m*	*40,000*	*0,45*	*18,00*
16	*M*	*283310000500.S*	*Izolačná PE trubica dxhr. 22x5 mm, nenadrezaná, na izolovanie rozvodov vody, kúrenia, zdravotechniky*	*m*	*31,000*	*0,80*	*24,80*
17	K	998713202.S	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky nad 6 m do 12 m	%	2,488	1,00	2,49
	D	721	Zdravotechnika - vnútorná kanalizácia				1 659,67
18	K	721170962.S	Oprava odpadového potrubia novodurového prepojenie doterajšieho potrubia do D 63 mm	ks	9,000	14,50	130,50
19	K	721170965.S	Oprava odpadového potrubia novodurového prepojenie doterajšieho potrubia D 110 mm	ks	12,000	19,50	234,00
20	K	721170982.S	Oprava odpadového potrubia novodurového zaslepenie rúr do D 63 mm	ks	11,000	1,50	16,50
21	K	721170985.S	Oprava odpadového potrubia novodurového zaslepenie rúr D 110 mm	ks	10,000	1,68	16,80
22	K	721171502.S	Potrubie z rúr PE-HD Dxt 40x3 mm odpadné prípojné	m	14,000	18,50	259,00
23	K	721171504.S	Potrubie z rúr PE-HD Dxt 56x3 mm odpadné prípojné	m	13,000	19,90	258,70
24	K	721171508.S	Potrubie z rúr PE-HD Dxt 110x4,3 mm odpadné prípojné	m	16,000	32,50	520,00
25	K	721171803.S	Demontáž potrubia z PVC-U rúr odpadového alebo pripojovacieho do D 75 mm, -0,00156 t	m	9,000	0,90	8,10
26	K	721171808.S	Demontáž potrubia z PVC-U rúr odpadového alebo pripojovacieho nad D 75 mm - D 114 mm, -0,00198 t	m	16,000	1,52	24,32
27	K	721172296.S	Montáž kolena HT potrubia DN 100	ks	2,000	7,10	14,20
28	*M*	*551620021300*	*Koleno pripojovaciek WC napr HL227, DN 90/110, prípojka DN 50, pre visiace WC predstenovej inštalacie, čierne, PE*	*ks*	*2,000*	*53,20*	*106,40*

29	K	721220801.S	Demontáž zápachovej uzávierky podlahovej do DN 70, -0,00310t	ks	2,000	5,80	11,60
30	K	721290111.S	Ostatné - skúška tesnosti kanalizácie v objektoch vodou do DN 125	m	43,000	1,00	43,00
31	K	998721202.S	Presun hmôt pre vnútornú kanalizáciu v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	18,390	0,90	16,55
	D	722	Zdravotechnika - vnútorný vodovod				2 533,06
32	K	722130801.S	Demontáž potrubia z oceľových rúrok závitových do DN 25, -0,00213t	m	20,000	13,20	264,00
33	K	722130901.S	Oprava vodovodného potrubia závitového zazátkovanie vývodu	ks	19,000	1,65	31,35
34	K	722131931.S	Oprava vodovodného potrubia závitového prepojenie doterajšieho potrubia DN 15	ks	19,000	16,30	309,70
35	K	722171130.S	Plasthliníkové potrubie v tyčiach spájané lisovaním d 16 mm	m	40,000	17,50	700,00
36	K	722171132.S	Plasthliníkové potrubie v tyčiach spájané lisovaním d 20 mm	m	31,000	22,50	697,50
37	K	722221010.S	Montáž guľového kohúta závitového priameho pre vodu G 1/2	ks	6,000	3,50	21,00
38	*M*	*551110004900.S*	*Guľový uzáver pre vodu 1/2", niklovaná mosadz*	*ks*	*6,000*	*8,29*	*49,74*
39	K	722221015.S	Montáž guľového kohúta závitového priameho pre vodu G 3/4	ks	2,000	5,50	11,00
40	*M*	*551110005000.S*	*Guľový uzáver pre vodu 3/4", niklovaná mosadz*	*ks*	*2,000*	*12,50*	*25,00*
41	K	722221082.S	Montáž guľového kohúta vypúšťacieho závitového G 1/2	ks	2,000	5,20	10,40
42	*M*	*551110011400.S*	*Guľový uzáver vypúšťací s páčkou, 1/2" M, niklovaná mosadz*	*ks*	*2,000*	*7,60*	*15,20*
43	K	722221175.S	Montáž poistného ventilu závitového pre vodu G 3/4	ks	2,000	5,20	10,40
44	*M*	*551210021600.S*	*Ventil poistný 3/4", PN 10, mosadz*	*ks*	*2,000*	*21,10*	*42,20*
45	K	722222014.S	Montáž uzatváracieho ventilu šikmého na pitnú vodu DN 20	ks	2,000	5,10	10,20
46	*M*	*551110029510.S*	*Ventil uzatvárací šikmý DN 20 na pitnú vodu s vnútorným závitom, nestúpavé vreteno*	*ks*	*2,000*	*29,95*	*59,90*
47	K	722229102.S	Montáž ventilu vypúšťacieho, plniaceho, G 3/4	ks	2,000	5,50	11,00
49	K	722290226.S	Tlaková skúška vodovodného potrubia závitového do DN 50	m	71,000	1,90	134,90
50	K	722290234.S	Prepláchnutie a dezinfekcia vodovodného potrubia do DN 80	m	71,000	1,45	102,95
51	K	998722202.S	Presun hmôt pre vnútorný vodovod v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	38,032	0,70	26,62
	D	725	Zdravotechnika - zariaďovacie predmety				24 207,81
52	K	725110811.S	Demontáž záchoda splachovacieho s nádržou alebo s tlakovým splachovačom, -0,01933t	súb.	16,000	9,85	157,60
53	K	725119417.S	Montáž záchodovej misy keramickej bez splachovacieho okruhu závesnej	ks	10,000	24,90	249,00
54	*M*	*WC_IDEAL_ST*	*WC napr.IDEAL standart závesné*	*ks*	*10,000*	*210,00*	*2 100,00*
55	*M*	*WC_IMOBIL*	*WC pre imobilného závesné*	*ks*	*2,000*	*450,00*	*900,00*
56	K	725129210.S	Montáž pisoáru keramického s automatickým splachovaním	ks	6,000	21,80	130,80
57	*M*	*GOLEM*	*Pisoár napr. JIKA GOLEM*	*ks*	*6,000*	*370,00*	*2 220,00*
58	*M*	*PRESTO_8300N*	*Pisoárový elektronický ventil na batériu napr. PRESTO 8300N*	*ks*	*6,000*	*430,00*	*2 580,00*
59	K	725149715.S	Montáž predstenového systému záchodov	ks	12,000	45,50	546,00
60	*M*	*552370000100.S*	*Predstenový systém pre závesné WC so splachovacou podomietkovou nádržou, štandardné*	*ks*	*10,000*	*230,00*	*2 300,00*
61	*M*	*552370000150.S*	*Predstenový systém pre závesné WC so splachovacou podomietkovou nádržou, vo vyhotovení pre splachovanie imobilných*	*ks*	*2,000*	*425,00*	*850,00*
62	K	725210821.S	Demontáž umývadiel alebo umývadielok bez výtokovej armatúry, -0,01946t	súb.	18,000	9,50	171,00
63	K	725219401.S	Montáž umývadla keramického na skrutky do muriva, bez výtokovej armatúry	ks	16,000	35,50	568,00
64	*M*	*UM_KOLO_REKORD*	*Umývadlo napr. KOLO REKORD*	*ks*	*14,000*	*72,00*	*1 008,00*
65	*M*	*UM_IMOBIL*	*Umývadlo keramické pre imobilného*	*ks*	*2,000*	*102,00*	*204,00*
66	K	725219605.S	Montáž polohy pre umývadlá	ks	14,000	7,50	105,00
67	*M*	*642910000400.S*	*Polostĺp keramický pre umývadlá*	*ks*	*14,000*	*105,00*	*1 470,00*
68	K	725291112.S	Montáž záchodového sedadla s poklopom	ks	10,000	4,50	45,00
69	*M*	*GLACERA*	*Záchodová doska napr. GLACERA*	*ks*	*10,000*	*39,00*	*390,00*
70	K	725291114.S	Montáž doplnkov zariadení kúpeľní a záchodov, madlá	ks	4,000	7,50	30,00
71	*M*	*M_IMOBIL*	*Madlo k WC imobilného s tačídllovým ovládaním splacovania*	*ks*	*2,000*	*1 230,00*	*2 460,00*
72	*M*	*M_UMYV*	*Madlo k umývadlu pre imobilného*	*ks*	*2,000*	*210,00*	*420,00*
73	K	725330840.S	Demontáž výlevky bez výtokovej armatúry, bez nádrže a splachovacieho potrubia,oceľovej alebo liatinovej, -0,01880t	súb.	2,000	12,50	25,00
74	K	725333350.S	Montáž výlevky smaltovanej závesnej bez výtokovej armatúry	ks	2,000	32,50	65,00
75	*M*	*552320000700.S*	*Výlevka smaltovaná*	*ks*	*2,000*	*105,00*	*210,00*
76	K	725530823.S	Demontáž elektrického zásobníkového ohrievača vody tlakového od 50 l do 200 l, -0,15500t	súb.	1,000	25,00	25,00
77	K	725539105.S	Montáž elektrického ohrievača závesného zvislého do 200 L	ks	2,000	72,00	144,00
78	*M*	*541320005800.S*	*Ohrievač vody elektrický tlakový závesný zvislý akumulačný, objem 200 l*	*ks*	*2,000*	*620,00*	*1 240,00*
79	K	725810811.S	Demontáž výtokového ventilu nástenných, -0,00049t	ks	20,000	2,10	42,00
80	K	725819401.S	Montáž ventilu rohového s pripojovacou rúrkou G 1/2	ks	16,000	6,60	105,60
81	*M*	*551110020000.S*	*Guľový ventil rohový, 1/2" - 1/2", s filtrom, chrómovaná mosadz*	*ks*	*16,000*	*11,90*	*190,40*
82	*M*	*552270005400.S*	*Hadica flexi nerezová sanitárna ohybná 1/2", dĺ. 300 mm, pripojovacia do sanitárnych rozvodov*	*ks*	*16,000*	*7,10*	*113,60*
83	K	725819402.S	Montáž ventilu bez pripojovacej rúrky G 1/2	ks	32,000	8,12	259,84
84	*M*	*551110019900.S*	*Guľový ventil rohový, 1/2" - 3/8", s filtrom, bez matice, chrómovaná mosadz*	*ks*	*32,000*	*9,85*	*315,20*
85	K	725820810.S	Demontáž batérie drezovej, umývadlovej nástennej, -0,0026t	súb.	19,000	6,50	123,50
86	K	725829601.S	Montáž batérie umývadlovej stojankovej, pákovej s mechanickým ovládaním	ks	14,000	41,25	577,50
87	*M*	*551450003800.S*	*Batéria umývadlová stojanková páková*	*ks*	*14,000*	*62,50*	*875,00*
88	K	725829402.S	Montáž batérie umývadlovej stojánkovej pre imobilných	ks	2,000	41,25	82,50
89	*M*	*551450003800.S*	*Batéria umývadlová stojanková páková pre imobilného*	*ks*	*2,000*	*62,50*	*125,00*
90	K	725829801.S	Montáž batérie výlevkovej nástennej pákovej alebo klasickej s mechanickým ovládaním	ks	2,000	22,00	44,00
91	*M*	*551450000250.S*	*Batéria výlevky nástenná jednopáková, chróm*	*ks*	*2,000*	*90,00*	*180,00*

92	K	725860820.S	Demontáž jednoduchej zápachovej uzávierky pre zariaďovacie predmety, umývadlá, drezy, práčky - 0,00085t	ks	19,000	1,65	31,35
93	K	725869301.S	Montáž zápachovej uzávierky pre zariaďovacie predmety, umývadlovej do D 40	ks	14,000	9,20	128,80
94	*M*	*551620006400.S*	*Zápachová uzávierka - sifón pre umývadlá DN 40*	*ks*	*14,000*	*15,90*	*222,60*
95	K	725869351.S	Montáž zápachovej uzávierky pre zariaďovacie predmety, výlevkovej do D 50 mm	ks	2,000	9,20	18,40
96	*M*	*551620014100.S*	*Zápachová uzávierka kolenová d 50/50 mm, pre výlevku*	*ks*	*2,000*	*15,83*	*31,66*
97	K	725990115.S	Montáž krycích dvierok	ks	2,000	5,57	11,14
98	*M*	*553410067100.S*	*Revízne dvierka kovové, rozmer 150x200 mm*	*ks*	*2,000*	*16,50*	*33,00*
99	K	998725202.S	Presun hmôt pre zariaďovacie predmety v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	333,298	0,25	83,32
	D	767	Konštrukcie doplnkové kovové				61,82
100	K	767995101.S	Montáž ostatných atypických kovových stavebných doplnkových konštrukcií do 5 kg jednotlivo	kg	4,000	7,20	28,80
101	*M*	*553999006000.S*	*Kilogramové ceny kompletizovaných výrobkov z ocele - konštrukcie stredne až veľmi zložité - drobné pomocné oceľové konštrukcie pre montáže zdravotechnických zariadení*	*KG*	*4,000*	*8,10*	*32,40*
102	K	998767202.S	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	0,694	0,90	0,62

>> skryté stĺpce <<

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:
Desegregácia a debarierizácia školy - Obchodná akadémia sv. Tomáša Akvinského
Objekt:
008-01-2025 - Vzduchotechnika

JKSO:
Miesto: Žilina
KS:
Dátum: 18.05.2026

Objednávateľ:
Obchodná akadémia sv. Tomáša Akvinského
IČO: 17059640
IČ DPH:

Zhotoviteľ:
Somma s.r.o.
IČO: 51711362
IČ DPH: SK2120766912

Projektant:
Ing. arch. Ľubomír Zaymus
IČO: #REF!
IČ DPH: #REF!

Spracovateľ:
IČO: #REF!
IČ DPH: #REF!

Poznámka:

Náklady z rozpočtu	6 088,73
Ostatné náklady	0,00
Cena bez DPH	**6 088,73**

DPH	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
	6 088,73	23,00%	1 400,41

Cena s DPH	**v**	**EUR**	**7 489,14**

Projektant

Dátum a podpis: Pečiatka

Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ

18.5.2026 Pečiatka

Zhotoviteľ

18.5.2026 Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:
Desegregácia a debarierizácia školy - Obchodná akadémia sv. Tomáša Akvinského
Objekt:
008-01-2025 - Vzduchotechnika

Miesto: Žilina
Dátum: 18.05.2026

Objednávateľ: Obchodná akadémia sv. Tomáša Akvinského
Projektant: Ing. arch. Ľubomír Zaymus

Zhotoviteľ: Somma s.r.o.
Spracovateľ:

Kód dielu - Popis	Cena celkom [EUR]

1) Náklady z rozpočtu	**6 088,73**
PSV - Práce a dodávky PSV	5 788,50
713 - Izolácie tepelné	21,80
769 - Montáže vzduchotechnických zariadení	5 766,70
M - Práce a dodávky M	300,23
21-M - Elektromontáže	300,23
2) Ostatné náklady	**0,00**
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	**6 088,73**

ROZPOČET

Stavba:

Desegregácia a debarierizácia školy - Obchodná akadémia sv. Tomáša Akvinského

Objekt:

008-01-2025 - Vzduchotechnika

Miesto:	Žilina	Dátum:	18.05.2026
Objednávateľ:	Obchodná akadémia sv. Tomáša Akvinského	Projektant:	Ing. arch. Ľubomír Zaymus
Zhotoviteľ:	Somma s.r.o.	Spracovateľ:	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							**6 088,73**
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				5 788,50
	D	713	Izolácie tepelné				21,80
1	K	713483020.S	Montáž technickej izolácie samolepiacej rohože hr. 20 mm na potrubia s tvarovanou plochou	m2	0,754	12,50	9,43
	VV		3,14*0,2*1,2		0,754		
2	*M*	*631470001200.S*	*Lamelová rohož z minerálnej vlny hr. 20 mm s hliníkovou fóliou na izoláciu zakrivených plôch a potrubí*	*m2*	*0,844*	*14,50*	*12,24*
	VV		0,754*1,12 'Prepočítané koeficientom množstva		0,844		
3	K	998713201.S	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 6 m	%	0,130	1,00	0,13
	D	769	Montáže vzduchotechnických zariadení				5 766,70
4	K	769011320.S	Montáž diagonálneho ventilátora do kruhového potrubia veľkosť: 200	ks	2,000	56,20	112,40
5	*M*	*SP200111050*	*TD-EVO 200 ECOWATT N8 diagonální vent.*	*ks*	*2,000*	*645,20*	*1 290,40*
6	K	769021003.S	Montáž spiro potrubia DN 125-140	m	22,000	7,90	173,80
	VV		22		22,000		
7	*M*	*429810000300.Stv*	*Potrubie kruhové spiro DN 125, 30%tv*	*m*	*22,000*	*29,50*	*649,00*
8	K	769021006.S	Montáž spiro potrubia DN 160-180	m	7,000	7,95	55,65
	VV		7		7,000		
9	*M*	*429810000500.S*	*Potrubie kruhové spiro DN 160, 30%tv*	*m*	*7,000*	*39,50*	*276,50*
	VV		7		7,000		
10	K	769021009.S	Montáž spiro potrubia DN 200-225	m	7,000	10,90	76,30
	VV		7		7,000		
11	*M*	*429810000700.Stv*	*Potrubie kruhové spiro DN 200, 20%tv*	*m*	*7,000*	*49,20*	*344,40*
12	K	769021015.S	Montáž spiro potrubia DN 315-355	m	10,000	10,90	109,00
	VV		5+5		10,000		
13	*M*	*429810001100.S*	*Potrubie kruhové spiro DN 315, 30%tv*	*m*	*10,000*	*61,20*	*612,00*
14	K	769021136.S	Montáž hygienickej ohybnej Al hadice priemeru 127 mm	m	7,000	7,90	55,30
15	*M*	*429840005800.S*	*Hadica ohybná hygienická, hliníková mikrobiálne ošetrená d 127 mm, veľmi odolná*	*m*	*7,000*	*6,20*	*43,40*
16	K	769021565	Montáž pružnej manžety pre potrubné ventilátory do priemeru 315 mm	ks	4,000	10,20	40,80
17	*M*	*429850038900.S*	*Spojka pružná so sponou d 200 mm, dĺžka 170 mm, pre ventilátory do kruhového potrubia, PVC*	*ks*	*4,000*	*13,50*	*54,00*
18	K	769025066.S	Montáž tlmiča hluku pre kruhové potrubie priemeru 160-250 mm	ks	2,000	9,60	19,20
19	*M*	*PR461200160*	*MAA-Q 200 L900 (330x250) tlumič hluku kompaktný*	*ks*	*2,000*	*120,50*	*241,00*
20	K	769025270.S	Montáž spätnej klapky do kruhového potrubia priemeru 100-150 mm	ks	2,000	9,60	19,20
21	*M*	*WG300100035*	*RSKW 200 ED tesná klapka*	*ks*	*2,000*	*52,50*	*105,00*
22	K	769035000.S	Montáž dvernej mriežky do prierezu 0.080 m2	ks	8,000	10,50	84,00
23	*M*	*429720249600.S4010*	*Mriežka dverová, hliníková so skrutkami, rozmery šxv 400x100 mm s úzkym montážnym rámikom*	*ks*	*4,000*	*46,20*	*184,80*
24	*M*	*429720250700.S4020*	*Mriežka dverová, hliníková so skrutkami, rozmery šxv 400x200 mm s úzkym montážnym rámikom*	*ks*	*4,000*	*49,50*	*198,00*

25	K	769036045.S	Montáž pretlakovej/podtlakovej žalúzie do prierezu 0.100 m2	ks	2,000	17,20	34,40
26	*M*	*429710081700.S*	*Klapka žalúziová 245x245 mm, plastová s rámom, samoťažná pre ventilátor d 200 mm*	*ks*	*2,000*	*42,20*	*84,40*
27	K	769037027.S	Montáž tanierového ventilu kovového priemer montážneho otvoru do 125 mm	ks	20,000	7,10	142,00
28	*M*	*429720342900.S*	*Ventil tanierový kovový prívodný/odvodný, montážny otvor d 124 mm*	*ks*	*20,000*	*14,00*	*280,00*
29	K	769072106a	Montážny a spojovací materiál	kpl	1,000	30,00	30,00
30	K	769072106a1a	Oživenie a zaregulovanie VZT a zaškolenie obsluhy	kpl	1,000	400,00	400,00
31	K	998769201.S	Presun hmôt pre montáž vzduchotechnických zariadení v stavbe (objekte) výšky do 7 m	%	51,750	1,00	51,75
	D	M	Práce a dodávky M				300,23
	D	21-M	Elektromontáže				300,23
32	K	210110098.S	Spínacie hodiny digitálne dvojkanálové pre zapustenú montáž	ks	2,000	30,00	60,00
33	*M*	*374410018800.S*	*Spínacie hodiny digitálne 2-kanálové pre ovládanie elektrického zariadenia*	*ks*	*2,000*	*120,00*	*240,00*
34	K	998921201.S	Presun hmôt pre montáž silnoprúdových rozvodov a zariadení v stavbe (objekte) výšky do 7 m	%	2,324	0,10	0,23

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:
DESEGREGÁCIA A DEBARIERIZÁCIA ŠKOLY - OBCHODNÁ AKADÉMIA SV. TOMÁŠA AKVINSKÉHO
Objekt:
P2025_1_02.1 - POČÍTAČOVÉ UČEBNE

JKSO:		KS:	
Miesto:	Žilina	Dátum:	18.05.2026
Objednávateľ:		IČO:	17059640
	Obchodná akadémia Tomáša Akvinského	IČ DPH:	
Zhotoviteľ:		IČO:	51711362
	Somma s.r.o.	IČ DPH:	SK2120766912
Projektant:		IČO:	#REF!
	Ing. arch. Ľubomír Zaymus	IČ DPH:	#REF!
Spracovateľ:		IČO:	#REF!
		IČ DPH:	#REF!

Poznámka:

Cena bez DPH **19 038,38**

DPH	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
	19 038,38	23,00%	4 378,83

Cena s DPH **v** **EUR** **23 417,21**

Projektant		**Spracovateľ**	
Dátum a podpis:	Pečiatka	Dátum a podpis:	Pečiatka
Obiednávateľ		**Zhotoviteľ**	
18.5.2026	Pečiatka	18.5.2026	Pečiatka

ROZPOČET

Stavba:
DESEGREGÁCIA A DEBARIERIZÁCIA ŠKOLY - OBCHODNÁ AKADÉMIA SV. TOMÁŠA AKVINSKÉHO
Objekt:
P2025_1_02.1 - POČÍTAČOVÉ UČEBNE

Miesto:	Žilina	Dátum:	18.05.2026
Objednávateľ:	Obchodná akadémia Tomáša Akvinského	Projektant:	Ing. arch. Ľubomír Zaymus
Zhotoviteľ:	Somma s.r.o.	Spracovateľ:	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							**19 038,38**
D	HSV	HSV					0,00

	D	001	POČÍTAČOVÉ UČEBNE				0,00
	D	M	Práce a dodávky M				16 934,38
	D	21-M	Elektromontáže				9 707,90
1	K	210010109.S	Lišta elektroinštalačná z PVC 40x20, uložená pevne, vkladacia	m	12,000	2,30	27,60
2	*M*	*345750065100.S*	*Lišta hranatá z PVC, 40x20 mm*	*m*	*12,000*	*9,60*	*115,20*
3	*M*	*345750061421*	*Kryt roh vnútorný pre lištu LHD 40x20 mm*	*ks*	*1,000*	*3,50*	*3,50*
4	*M*	*345750060242*	*Kryt ohybový pre lištu LHD 40x20 mm*	*ks*	*2,000*	*2,10*	*4,20*
5	K	210010112.S	Lišta elektroinštalačná z PVC 80x40, uložená pevne, vkladacia	m	50,000	4,70	235,00
6	*M*	*345750057150.S*	*Kanál elektroinštalačný bezhalogénový z PVC, 80x40 mm*	*m*	*50,000*	*16,50*	*825,00*
7	*M*	*345750059112.S*	*Kryt koncový bezhalogénový pre kanál 80x40 mm*	*ks*	*3,000*	*6,00*	*18,00*
8	*M*	*345750060910.S*	*Kryt roh vnútorný bezhalogénový pre parapetný kanál 80x40 mm*	*ks*	*4,000*	*9,10*	*36,40*
9	K	210010140.S	Parapetný kanál dutý z PVC 90x55, vrátane príslušenstva	m	88,000	6,35	558,80
10	*M*	*345750057800.S*	*Kanál parapetný dutý z PVC, 90X55 mm*	*m*	*88,000*	*15,50*	*1 364,00*
11	*M*	*345750060900.S*	*Kryt roh vnútorný pre parapetný kanál 90x55 mm*	*ks*	*13,000*	*6,30*	*81,90*
12	*M*	*345750061500.S*	*Kryt roh vonkajší pre parapetný kanál 90x55 mm*	*ks*	*6,000*	*6,30*	*37,80*
13	*M*	*345750062100.S*	*Kryt spojovací pre parapetný kanál 90x55 mm*	*ks*	*22,000*	*3,40*	*74,80*
14	*M*	*345750059700.S*	*Kryt ohybový pre parapetný kanál 90x55 mm*	*ks*	*2,000*	*6,80*	*13,60*
15	*M*	*345750059200.S*	*Kryt odbočný pre parapetný kanál 90x55 mm*	*ks*	*1,000*	*6,70*	*6,70*
16	*M*	*345750064000*	*Priečka do inštalačných kanálov PEKE 60 dĺžka 2 m, KOPOS*	*m*	*88,000*	*4,10*	*360,80*
17	K	210010331.S	Krabica pre lištový rozvod bez zapojenia	ks	14,000	3,30	46,20
18	*M*	*345410014770.S*	*Krabica prístrojová LK 80X28, z PVC*	*ks*	*14,000*	*1,10*	*15,40*
19	K	210111012.S	Domová zásuvka polozapustená alebo zapustená, 10/16 A 250 V 2P + Z 2 x zapojenie	ks	124,000	5,20	644,80
20	*M*	*345520000320*	*Zásuvka QP 45x45_HB*	*ks*	*124,000*	*3,30*	*409,20*
21	K	210193082.S	Domova rozvodnica do 42 M povrchová montáž IP 40	ks	3,000	20,00	60,00
22	*M*	*357140008115.S1*	*Rozvodnicová skriňa plastová nástenná, R-PC1,2,3 podľa výkresu č. 6*	*ks*	*3,000*	*465,00*	*1 395,00*
23	K	210100001.S	Ukončenie vodičov v rozvádzač. vrátane zapojenia a vodičovej koncovky do 2,5 mm2	ks	72,000	1,20	86,40
24	K	210100003.S	Ukončenie vodičov v rozvádzač. vrátane zapojenia a vodičovej koncovky do 16 mm2	ks	30,000	2,40	72,00
25	K	210251713.S	Optický kábel montáž	m	150,000	1,60	240,00
26	*M*	*CLTD04OM2Eca*	*Optický kábel CLT 4-vláknový OM2 (50/125µm), LSOH*	*km*	*0,150*	*950,00*	*142,50*
27	K	210411181.S	Montáž prepäťovej ochrany	ks	21,000	9,10	191,10
28	*M*	*A06737*	*Modul s prepäťovou ochranou pre dodatočnú montáž, inštalácia tesne pred chránené zariadenie, akustická signalizácia poruchy, CZ-275-A, lxšxv 102x71x27 mm*	*ks*	*21,000*	*27,50*	*577,50*
29	K	210800108.S	Kábel medený uložený voľne CYKY 450/750 V 3x2.5	m	350,000	1,10	385,00
30	*M*	*341110000800.S*	*Kábel medený CYKY-J 3x2,5 mm2*	*m*	*350,000*	*1,45*	*507,50*
31	K	210881194.S	Kábel bezhalogénový, medený uložený voľne 1-CHKE-R 0,6/1,0 kV 5x10	m	110,000	1,20	132,00
32	*M*	*341610022900.S*	*Kábel medený bezhalogenový CXKE-R-J 5x10 B2ca-s1,d0,a1*	*m*	*110,000*	*7,50*	*825,00*
33	K	MD	Mimostavenisková doprava	%	6,156	5,00	30,78
34	K	PM	Podružný materiál	%	55,823	3,30	184,22
	D	22-M	Montáže oznamovacích a zabezpečovacích zariadení				6 863,48
35	K	220511010.S	Montáž zásuvky 1xRJ45 do podlahovej krabice, alebo do žľabu	ks	64,000	5,30	339,20
36	*M*	*383150000200.S*	*Zásuvka dátová RJ45 Cat 6 FTP, QD 42x22,5-RJ45/6_HB*	*ks*	*64,000*	*7,90*	*505,60*
37	K	220511011.S	Montáž zásuvky 2xRJ45 do podlahovej krabice, alebo do žľabu	ks	4,000	6,50	26,00
38	*M*	*383150002300.S*	*Zásuvka 2xRJ45/s, Cat.6*	*ks*	*4,000*	*9,90*	*39,60*
39	K	220511020.S	Zapojenie zásuvky 1xRJ45	ks	64,000	5,32	340,48
40	K	220511021.S	Zapojenie zásuvky 2xRJ45	ks	4,000	6,10	24,40
41	K	220511034.S	Kábel volne uložený na kabelovú lávku, alebo do žľabu	m	1 000,000	1,25	1 250,00
42	*M*	*341230001800.S*	*Kábel FTP LSOH 4x2x24 AWG Cat6 LSOH*	*m*	*1 000,000*	*0,70*	*700,00*
43	K	220512001.S	Montáž závesného rozvadzača jednodielneho na stenu	ks	3,000	31,50	94,50
44	*M*	*383180000600*	*Rozvádzač jednodielny 6U, 370x600x395 mm (vxšxh)*	*ks*	*3,000*	*110,00*	*330,00*
45	K	220300653.S	Ukončenie optických káblov vyvedením vlákna v kazete	ks	32,000	0,95	30,40
46	K	220512014.S	Montáž optického zakončenia	ks	3,000	65,50	196,50
47	*M*	*156963*	*TEN-FWO4-0 TELESTE FTTH 4SC SX - optická vnútorná zásuvka 4 portová pre 4 x SC Simplex adaptér, montáž na stenu alebo na DIN lištu, vrátane adaptérov*	*KS*	*3,000*	*23,50*	*70,50*
48	K	220512014.S2	Montáž optického patch panelu do rozvadzača	ks	1,000	9,30	9,30
49	K	220065055.S	Ukončenie optických vlákien miestna sieť	ks	16,000	26,50	424,00
50	*M*	*RABFOX15SL*	*Optický patch panel pre 16 x ST-ST alebo FC-FC adaptérov, vrátane adaptérov a kazety*	*ks*	*1,000*	*121,50*	*121,50*
51	K	220512039.S	Montáž police do rozvadzača, perforovaná	ks	1,000	6,30	6,30

52	*M*	*383180012700.S*	*Polica perforovaná 19", hĺbka 350 mm, výška 32.2 mm, nosnosť 80 kg, so zadnými podperami*	*ks*	*1,000*	*17,30*	*17,30*
53	K	220512046.S	Montáž rozvodného panelu s prepäťovou ochranou	ks	3,000	11,50	34,50
54	*M*	*383180013500.S*	*Rozvodný panel 19", 7x250V, prepäťová ochrana, výška 45 mm, kábel 2,5 m*	*ks*	*3,000*	*17,30*	*51,90*
55	K	220512061.S	Montáž držiaka patch káblov, držiak plastový	ks	3,000	6,30	18,90
56	*M*	*383180011100.S*	*Držiak patch káblov 19", plastový, výška 44,5 mm*	*ks*	*3,000*	*10,39*	*31,17*
57	K	220512107.S	Montáž tieneného patch panelu, 24xRJ45	ks	3,000	28,00	84,00
58	*M*	*383150020900.S*	*Patch panel kompaktný FTP 24xRJ45/s, Cat.6*	*ks*	*3,000*	*70,10*	*210,30*
59	K	220512110.S	Zapojenie jedneho portu do patch panelu - 1xRJ45	ks	72,000	5,10	367,20
60	K	220512122.S	Montáž patch kábla FTP, Cat.5, 5E, 6 - do 3m, LSOH, uloženého v lište	m	72,000	4,20	302,40
61	*M*	*383150014300.S*	*Patch kábel FTP, Cat.5E, LSOH bezhalogénový, 0.5 m*	*ks*	*72,000*	*2,60*	*187,20*
62	K	220512127.S	Montáž patch kábla HDMI	m	36,000	2,95	106,20
63	*M*	*KPS000001355*	*Kábel prepojovací HDMI 2.0 4K 10m*	*ks*	*1,000*	*46,20*	*46,20*
64	*M*	*KPS0000013551*	*Kábel prepojovací HDMI 2.0 4K 8m*	*ks*	*1,000*	*41,20*	*41,20*
65	*M*	*KPS0000013552*	*Kábel prepojovací HDMI 2.0 4K 6m*	*ks*	*1,000*	*30,00*	*30,00*
66	K	220512130	Značenie zásuviek	ks	68,000	1,00	68,00
67	K	220512131	Značenie prípojných miest na strane rozvádzača	ks	72,000	1,00	72,00
68	K	220512134	Meranie certifikácie cat.6, vystavenie protokolu	ks	72,000	4,50	324,00
69	K	220733040.S	Montáž a zapojenie HDMI zásuvky	ks	2,000	10,30	20,60
70	*M*	*384270001200*	*Zásuvka HDMI, do parapetného žľabu QD 45x22,5-HDMI_HB*	*ks*	*2,000*	*10,40*	*20,80*
71	*M*	*384270001201*	*Zásuvka HDMI, do inštalačnej škatule*	*ks*	*4,000*	*55,20*	*220,80*
72	K	MD	Mimostavenisková doprava	%	2,872	8,00	22,98
73	K	PM	Podružný materiál	%	24,233	3,20	77,55
	D	95-M	Revízie				363,00
74	K	950101003.S	Rozvodne zariadenia rozvádzača rámového, panelového, skriňového, pultového nad 10 do 30 prístrojov	pole	3,000	21,00	63,00
75	K	950106009	Meranie pri revíziách a vypracovanie revíznej správy	kpl	1,000	300,00	300,00
	D	OST	Ostatné				2 104,00
76	K	OST	Dodávka, montáž a nastavenie aktívnych prvkov počítačovej siete: 4x manažovateľný LAN switch, 24x LAN, 4× 10 Gb/s sloty SFP+ (presný typ odsúhlasiť so správcom siete) + príslušenstvo	kpl	1,000	1 600,00	1 600,00
77	K	HZS000211.S	Stavebno montážne práce menej náročne, pomocné alebo manipulačné (Tr. 1) v rozsahu viac 4 a menej ako 8 hodínn - demontáž jestvujúcej inštalácie v počítačových učebniach	hod	8,000	18,00	144,00
78	K	HZS000111.S	Stavebno montážne práce menej náročne, pomocné alebo manupulačné (Tr. 1) v rozsahu viac ako 8 hodín - vŕtanie otvorov a prestupov, hrubé upratovacie práce, presun materiálu	hod	20,000	18,00	360,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:
DESEGREGÁCIA A DEBARIERIZÁCIA ŠKOLY - OBCHODNÁ AKADÉMIA SV. TOMÁŠA AKVINSKÉHO
Objekt:
P2025_1_02.2 - VONKAJŠIE ŽALÚZIE

JKSO:		KS:	
Miesto:	Žilina	Dátum:	18.05.2026
Objednávateľ:		IČO:	17059640
	Obchodná akadémia sv. Tomáša Akvinského	IČ DPH:	
Zhotoviteľ:		IČO:	51711362
	Somma s.r.o.	IČ DPH:	SK2120766912
Projektant:		IČO:	#REF!
	Ing. arch. Ľubomír Zaymus	IČ DPH:	#REF!
Spracovateľ:		IČO:	#REF!
		IČ DPH:	#REF!

Poznámka:

Cena bez DPH **2 137,45**

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH	2 137,45	23,00%	491,61

Cena s DPH **v** **EUR** **2 629,06**

Projektant		**Spracovateľ**	
Dátum a podpis:	Pečiatka	Dátum a podpis:	Pečiatka
Objednávateľ		**Zhotoviteľ**	
18.5.2026	Pečiatka	18.5.2026	Pečiatka

ROZPOČET

Stavba:
DESEGREGÁCIA A DEBARIERIZÁCIA ŠKOLY - OBCHODNÁ AKADÉMIA SV. TOMÁŠA AKVINSKÉHO
Objekt:
P2025_1_02.2 - VONKAJŠIE ŽALÚZIE

Miesto:	Žilina	Dátum:	18.05.2026
Objednávateľ:	Obchodná akadémia Tomáša Akvinského	Projektant:	Ing. arch. Ľubomír Zaymus
Zhotoviteľ:	Somma s.r.o.	Spracovateľ:	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							**2 137,45**
	D	HSV	Práce a dodávky HSV				694,36
	D	6	Úpravy povrchov, podlahy, osadenie				441,00
1	K	612423521.S	Omietka rýh v stenách maltou vápennou šírky ryhy do 150 mm omietkou hladkou	m2	10,500	22,50	236,25
2	K	612423521.S1	Omietka rýh v stenách maltou vápennou šírky ryhy do 150 mm omietkou hrubou	m2	10,500	19,50	204,75
	D	9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie				253,36
3	K	973031612.S	Vysekanie kapsy pre klátiky a krabice, veľkosti do 50x50x50 mm, -0,00025t	ks	12,000	2,60	31,20
4	K	974032850	Vyrezanie rýh frézovaním v murive z dierovaných pálených tehál hĺbky 20 mm, š. 40 mm -0,00100t	m	70,000	2,95	206,50
5	K	979082111.S	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	0,073	9,00	0,66
6	K	979089012.S	Poplatok za skládku - betón, tehly, dlaždice (17 01) ostatné	t	0,200	75,00	15,00
	D	M	Práce a dodávky M				1 263,09
	D	21-M	Elektromontáže				1 263,09
7	K	210010301	Krabica prístrojová bez zapojenia (1901, KP 68, KZ 3)	ks	12,000	1,60	19,20
8	*M*	*345410002400*	*Krabica inštalačná KU 68-1901 KA 73,5x43,5 mm pod omietku sivá*	*ks*	*12,000*	*0,45*	*5,40*
9	K	210100001	Ukončenie vodičov v rozvádzač. vrátane zapojenia a vodičovej koncovky do 2,5 mm2	ks	6,000	2,10	12,60
10	K	210110096.S	Spínač žaluziový - jeden motor	ks	1,000	9,50	9,50
11	*M*	*345350004320.S*	*Rámik jednoduchý pre spínače a zásuvky*	*ks*	*1,000*	*1,65*	*1,65*
12	*M*	*374410021502.S*	*Ovládač tlačítkový žalúziový jednoduchý*	*ks*	*1,000*	*10,50*	*10,50*
13	K	210110096.S1	Spínač žaluziový - dva motory	ks	1,000	13,50	13,50
14	*M*	*345350004320.S*	*Rámik jednoduchý pre spínače a zásuvky*	*ks*	*1,000*	*2,10*	*2,10*
15	*M*	*374410021502.S1*	*Ovládač tlačítkový žalúziový dvojitý*	*ks*	*1,000*	*12,90*	*12,90*
16	K	210150101.S	Rozdeľovacie relé pre dva motory	ks	5,000	18,50	92,50
17	*M*	*374310008900.S*	*Žalúziové relé rozdeľovacie TR2-U-230*	*ks*	*5,000*	*75,20*	*376,00*
18	K	210120402.S	Istič vzduchový jednopólový + N do 63 A	ks	1,000	6,50	6,50
19	*M*	*358230002200.S*	*Prúdový chránič s istením 1P+N, charakteristika C, 10 A, 6000 A/10 kA, 30 mA, typ AC, 2 moduly*	*ks*	*1,000*	*72,30*	*72,30*
20	K	210800226	Kábel medený uložený pod omietkou CYKY 450/750 V 3x1,5mm2	m	100,000	1,10	110,00
21	*M*	*341110000700*	*Kábel medený CYKY 3x1,5 mm2*	*m*	*100,000*	*1,35*	*135,00*
22	K	210800238	Kábel medený uložený pod omietkou CYKY 450/750 V 5x1,5mm2	m	80,000	1,10	88,00
23	*M*	*341110001900*	*Kábel medený CYKY 5x1,5 mm2*	*m*	*80,000*	*1,85*	*148,00*
24	K	210881174.S	Kábel bezhalogénový, medený uložený voľne 1-CHKE-V 0,6/1,0 kV 3x1,5	m	25,000	1,10	27,50
25	*M*	*341610020900.S*	*Kábel medený bezhalogenový CXKE-R-J 3x1,5 B2ca-s1,d0,a1*	*m*	*25,000*	*1,80*	*45,00*
26	K	PM	Podružný materiál	%	6,245	12,00	74,94
	D	HZS	Hodinové zúčtovacie sadzby				180,00
27	K	HZS000111.S	Stavebno montážne práce menej náročne, pomocné alebo manupulačné (Tr. 1) v rozsahu viac ako 8 hodín, presun dodávok vrámci stavy, upratovanie, vŕtanie otvorov a prestupov, drobné pomocné práce	hod	10,000	18,00	180,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:
DESEGREGÁCIA A DEBARIERIZÁCIA ŠKOLY - OBCHODNÁ AKADÉMIA SV. TOMÁŠA AKVINSKÉHO

Objekt:
P2025_1_02.4 - WC, ZÁDVERIE

JKSO:		KS:	
Miesto:	Žilina	Dátum:	18.05.2026
Objednávateľ:	Obchodná akadémia Tomáša Akvinského	IČO:	17059640
		IČ DPH:	
Zhotoviteľ:	Somma s.r.o.	IČO:	51711362
		IČ DPH:	SK2120766912
Projektant:	Ing. arch. Ľubomír Zaymus	IČO:	#REF!
		IČ DPH:	#REF!
Spracovateľ:		IČO:	#REF!
		IČ DPH:	#REF!

Poznámka:

Cena bez DPH **8 481,73**

DPH	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
	8 481,73	23,00%	1 950,80

Cena s DPH **v** **EUR** **10 432,53**

Projektant		**Spracovateľ**	
Dátum a podpis:	Pečiatka	Dátum a podpis:	Pečiatka

Objednávateľ		**Zhotoviteľ**	
18.5.2026	Pečiatka	18.5.2026	Pečiatka

ROZPOČET

Stavba:
DESEGREGÁCIA A DEBARIERIZÁCIA ŠKOLY - OBCHODNÁ AKADÉMIA SV. TOMÁŠA AKVINSKÉHO

Objekt:
P2025_1_02.4 - WC, ZÁDVERIE

Miesto:	Žilina	Dátum:	18.05.2026
Objednávateľ:	Obchodná akadémia Tomáša Akvinského	Projektant:	Ing. arch. Ľubomír Zaymus
Zhotoviteľ:	Somma s.r.o.	Spracovateľ:	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu **8 481,73**

	D	HSV	Práce a dodávky HSV				472,91
	D	6	Úpravy povrchov, podlahy, osadenie				264,00
1	K	612423521.S	Omietka rýh v stenách maltou vápennou šírky ryhy do 150 mm omietkou hladkou	m2	6,000	22,00	132,00
2	K	612423521.S1	Omietka rýh v stenách maltou vápennou šírky ryhy do 150 mm omietkou hrubou	m2	6,000	22,00	132,00
	D	9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie				208,91
3	K	973031612.S	Vysekanie kapsy pre klátiky a krabice, veľkosti do 50x50x50 mm, -0,00025t	ks	16,000	2,30	36,80
4	K	974032850	Vyrezanie rýh frézovaním v murive z dierovaných pálených tehál hĺbky 20 mm, š. 40 mm -0,00100t	m	40,000	3,50	140,00
5	K	974042532.S	Vysekanie rýh v betónovej dlažbe do hĺbky 50 mm a šírky do 70 mm, -0,00800t	m	3,000	5,50	16,50
6	K	979082111.S	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	0,068	9,00	0,61
7	K	979089012.S	Poplatok za skládku - betón, tehly, dlaždice (17 01) ostatné	t	0,200	75,00	15,00
	D	M	Práce a dodávky M				7 005,62
	D	21-M	Elektromontáže				6 705,62
8	K	210010015	Rúrka ohybná elektroinštalačná typ 1420, uložená voľne, alebo pod omietku	m	10,000	1,60	16,00
9	*M*	*286120017400*	*Rúra ohybná MONOFLEX EN 1420 K50D s drôtom, s nízkou mechanickou odolnosťou 320 N, PVC, svetlo šedá, KOPOS*	*m*	*10,000*	*0,45*	*4,50*
10	K	210010069.S	Rúrka tuhá elektroinštalačná z PVC typ 1563, uložená pevne	m	2,000	3,20	6,40
11	*M*	*345710001195.S*	*Rúrka tuhá hrdlovaná 8063 s vysokou mechanickou odolnosťou z PVC, samozhášavá, D 63 mm*	*m*	*2,000*	*16,50*	*33,00*
12	K	210010112.S	Lišta elektroinštalačná z PVC 80x40, uložená pevne, vkladacia	m	12,000	5,30	63,60
13	*M*	*345750057150.S*	*Kanál elektroinštalačný bezhalogénový z PVC, 80x40 mm*	*m*	*12,000*	*12,50*	*150,00*
14	*M*	*345750059112.S*	*Kryt koncový bezhalogénový pre kanál 80x40 mm*	*ks*	*1,000*	*5,30*	*5,30*
15	K	210010301	Krabica prístrojová bez zapojenia (1901, KP 68, KZ 3)	ks	8,000	2,70	21,60
16	*M*	*345410002400*	*Krabica inštalačná KU 68-1901 KA 73,5x43,5 mm pod omietku sivá*	*ks*	*8,000*	*0,55*	*4,40*
17	K	210010321	Krabica (1903, KR 68) odbočná s viečkom, vrátane zapojenia, kruhová	ks	8,000	6,50	52,00
18	*M*	*345610005900*	*Svorka WAGO 273-255 5x1,0-2,5 mm2*	*ks*	*30,000*	*0,15*	*4,50*
19	*M*	*345410002600*	*Krabica inštalačná KU 68-1902 KA 73,5x43,5 mm s viečkom biela*	*ks*	*8,000*	*1,25*	*10,00*
20	K	210100001.S	Ukončenie vodičov v rozvádzač. vrátane zapojenia a vodičovej koncovky do 2,5 mm2	ks	39,000	1,80	70,20
21	K	210100003.S	Ukončenie vodičov v rozvádzač. vrátane zapojenia a vodičovej koncovky do 16 mm2	ks	35,000	2,35	82,25
22	K	210100008.S	Ukončenie vodičov v rozvádzač. vrátane zapojenia a vodičovej koncovky do 95 mm2	ks	4,000	7,25	29,00
23	K	210110070.S	Spínač špeciálny vrátane zapojenia, ovládanie ventilátora	ks	2,000	12,30	24,60
24	*M*	*374350001520.S*	*Časový spínac 24hod, mechanický nástenný napr. Hodiny spínacie MINI T QRD mech. denné na povrch*	*ks*	*2,000*	*45,20*	*90,40*
25	K	210110094.S	Spínač automatický so snímačom pohybu pre zapustenú montáž	ks	4,000	9,10	36,40
26	*M*	*404610002300.S*	*Detektor pohybu do inštalačnej škatule 180°, min. 50tis cyklov*	*ks*	*4,000*	*52,30*	*209,20*
27	K	210110095.S	Spínače snímač pohybu do stropu	ks	8,000	10,50	84,00
28	*M*	*404610002800.S*	*Pohybový snímač alebo čidlo pre ovládanie osvetlenia 360°, min. 50tis cyklov*	*ks*	*8,000*	*52,30*	*418,40*
29	K	210193087.S	ROZVÁDZAČ RH	ks	1,000	65,00	65,00
30	*M*	*357140008025.S*	*Rozvodnicová skriňa RH podľa výkresu č.5*	*ks*	*1,000*	*1 560,00*	*1 560,00*
31	K	210201080.S	Zapojenie LED svietidla IP20, stropného - nástenného	ks	28,000	12,00	336,00
32	*M*	*348140003450*	*LED PANEL 60x60,3600lm/4000K, životnosť min. 50tishod/50tis cyklov napr. LEDVANCE PL COMP 600 V 33W 840 (WC)*	*ks*	*8,000*	*52,20*	*417,60*
33	*M*	*348140003452*	*LED DOWNLIGHT, 2100lm/4000K, životnosť min. 50tishod/30tis cyklov napr.KANLUX TIBERI PRO 20W-940-W (WC)*	*ks*	*16,000*	*61,00*	*976,00*
34	*M*	*348140003452.S*	*LED svietidlo interiérové stropné, min. 2100lm/4000K, vstavaný MW senzor, životnosť min. 50tis hod/50tis cyklov napr. Kanlux IPER LED 19W-NW-O-SE (upratovačka)*	*ks*	*2,000*	*75,00*	*150,00*
35	*M*	*348140003454*	*LED svietidlo interiérové stropné lineárne, min. 5000lm/4000K, životnosť min. 50tis hod/25tis cyklov, napr. KANLUX MEBA LED 40W IP54 NW (zádverie)*	*ks*	*2,000*	*22,50*	*45,00*
36	K	210201901.S	Montáž svietidla interiérového na stenu do 1,0 kg	ks	2,000	10,30	20,60
37	K	210201912.S	Montáž svietidla interiérového na strop do 2 kg	ks	2,000	12,00	24,00
38	K	210201952.S	Montáž svietidla zapusteného do 2 kg	ks	24,000	12,50	300,00
39	K	210222031.S	Ekvipotenciálna svorkovnica	ks	1,000	33,00	33,00
40	*M*	*345610005100.S*	*Svorkovnica ekvipotencionálna*	*ks*	*1,000*	*26,00*	*26,00*
41	K	210800068.S	Kábel medený uložený pod omietkou CYKYlo 450/750 V 3x1,5mm2	m	10,000	1,20	12,00
42	*M*	*341110026300.S*	*Kábel medený plochý CYKYLo-J 3x1,5 mm2*	*m*	*10,000*	*1,35*	*13,50*
43	K	210800226	Kábel medený uložený pod omietkou CYKY 450/750 V 3x1,5mm2	m	150,000	1,20	180,00
44	*M*	*341110000700*	*Kábel medený CYKY 3x1,5 mm2*	*m*	*150,000*	*1,35*	*202,50*
45	K	210800227.S	Kábel medený uložený pod omietkou CYKY 450/750 V 3x2,5mm2	m	150,000	1,20	180,00
46	*M*	*341110000800.S*	*Kábel medený CYKY-J 3x2,5 mm2*	*m*	*150,000*	*1,49*	*223,50*

47	K	210800238.S	Kábel medený uložený pod omietkou CYKY 450/750 V 5x1,5mm2	m	50,000	1,20	60,00
48	*M*	*341110001900.S*	*Kábel medený CYKY-J 5x1,5 mm2*	*m*	*50,000*	*1,50*	*75,00*
49	K	210881175.S	Kábel bezhalogénový, medený uložený voľne 1-CHKE-V 0,6/1,0 kV 3x2,5	m	20,000	1,20	24,00
50	*M*	*341610021000.S*	*Kábel medený bezhalogenový CXKE-R-J3x2,5 B2ca-s1,d0,a1*	*m*	*20,000*	*10,50*	*210,00*
51	K	220330101	Montáž tlačidlového hlásiča,zapojenie, preskúšanie na omietku	ks	1,000	13,50	13,50
52	*M*	*404830004400*	*Tlačidlo central stop v škatuli so sklom*	*ks*	*1,000*	*42,00*	*42,00*
53	K	PM	Podružný materiál	%	40,268	2,50	100,67
	D	95-M	Revízie				300,00
54	K	950101003.S	Rozvodne zariadenia rozvádzača rámového, panelového, skriňového, pultového nad 10 do 30 prístrojov	pole	1,000	50,00	50,00
55	K	950106009	Meranie pri revíziách a vypracovanie revíznej správy	kpl	1,000	250,00	250,00
	D	HZS	Hodinové zúčtovacie sadzby				592,00
56	K	HZS000213.S	Stavebno montážne práce náročné ucelené - odborné, tvorivé remeselné (Tr. 3) v rozsahu viac ako 4 a menej ako 8 hodín - demontáž jestvujúceho rozvádzača RH a úprava hl. prívodu	hod	8,000	18,00	144,00
57	K	HZS000111.S	Stavebno montážne práce menej náročne, pomocné alebo manupulačné (Tr. 1) v rozsahu viac ako 8 hodín - vŕtanie otvorov a prestupov, hrubé upratovacie práce, presun materiálu	hod	20,000	16,00	320,00
58	K	HZS000211.S	Stavebno montážne práce menej náročne, pomocné alebo manipulačné (Tr. 1) v rozsahu viac 4 a menej ako 8 hodínn - demontáž jestvujúcej inštalácie vo WC a zabezpečenie vypnutého stavu.	hod	8,000	16,00	128,00
	D	OST	Ostatné				250,00
59	K	OST1	úprava bleskozvodu a uzemnenia - presun zvodu č.4, vrátane materiálu	kpl	1,000	250,00	250,00
	D	VRN	Vedľajšie rozpočtové náklady				161,20
60	K	000700011	Dopravné náklady - mimostavenisková doprava objektivizácia dopravných nákladov materiálov	%	4 030,000	0,04	161,20